

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Areál detského ihriska

Objekt: SO-01 Areál

Objednávateľ: Obec Lukov

Zhotoviteľ:

JKSO:

Spracoval: Ing. Rastislav Fijko

Dátum: 15. 7. 2019

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | 1 | Zemné práce | | | | |
| 1 | 111101101 | Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a uložením na hromady na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 1000 m2 | m2 | 485.000 | | |
| 2 | 131301109 | Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 150.000 | | |
| 3 | 132101101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 | m3 | 25.000 | | |
| 4 | 132301109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 25.000 | | |
| 5 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m | m3 | 150.000 | | |
| 6 | 181301103 | Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej pl. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 200 mm | m2 | 60.000 | | |
| 7 | 184102210 | Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine výšky do 1 m | ks | 49.000 | | |
| 8 | 0266079200 | Smrek biely - Conica, d 100 - 125 cm | ks | 6.000 | | |
| 9 | 0266184200 | Tuja západná - Tiny Tim, d 100 - 125 cm | ks | 33.000 | | |
| 10 | 0265110800 | Breza previsnutá, kríkový tvar stromu, zemný bal, d 150 - 200 cm | ks | 3.000 | | |
| 11 | 0265191300 | Javor dlaňolistý, vretenový tvar stromu, d 180 - 200 cm | ks | 7.000 | | |
| | 2 | Zakladanie | | | | |
| 12 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8 | m2 | 485.000 | | |
| 13 | 279313721 | Betónovanie obvodových múrikov z betonu prostého a murovanie obrubníkov | m3 | 25.000 | | |
| 14 | 279315911 | Príplatok k cenám prostého betónu základových múrov a obrubníkov | m3 | 25.000 | | |
| 15 | 5838053300 | Obrubníky kamenné rovné špicované s lemami OP7 I/2 | m | 110.000 | | |
| | | Montážne práce a dodávky HSV | | | | |
| | 3 | Zariadenie ihriská | | | | |
| 16 | | Preliezací tunel 3,2 m | Ks | 1.000 | | |
| 17 | | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - preliezací tunel 3,2 m | Sub | 1.000 | | |
| 18 | | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 22.200 | | |
| 19 | | Váhadlová hojdačka kovová | Ks | 1.000 | | |
| 20 | | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - Váhadlová hojdačka ukotvená osovo - stred L = 3,1 m | Sub | 1.000 | | |
| 21 | | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 13.200 | | |
| 22 | | Reťazová hojdačka | Ks | 1.000 | | |
| 23 | | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - Reťazová hojdačka - zavesená 2.0x2.2 m | Sub | 1.000 | | |
| 24 | | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 24.400 | | |
| 25 | | Sedadlo normál + zavesy | Ks | 1.000 | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|--|--|
| 26 | <i>Hojdačka na pružine - SLON</i> | Ks | 1.000 | | |
| 27 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - Hojdačka na pružine - kotvená kotvená pevne do podložia | Sub | 1.000 | | |
| 28 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 11.500 | | |
| 29 | <i>Kolotoč na sedenie d = 1.32 m, h= 0.75 m</i> | Ks | 1.000 | | |
| 30 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - Kolotoč na sedenie h = 0.75 m; d =1.32 m | Sub | 1.000 | | |
| 31 | Dopadové plochy - ochranné pásmo d=5.5 m | m2 | 23.800 | | |
| 32 | <i>Vežová zostava na lezenie a šplhanie</i> | Ks | 1.000 | | |
| 33 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - Vežová zostava h = 3.06 m; 5.03x4.95 m | Sub | 1.000 | | |
| 34 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 48.000 | | |
| 35 | <i>Sedacia suprava pre 6 osôb</i> | Ks | 1.000 | | |
| 36 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov, Sedenie kotvené | Sub | 1.000 | | |
| 37 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 6.800 | | |
| 38 | <i>Lavička</i> | Ks | 3.000 | | |
| 39 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - Lavička | Sub | 1.000 | | |
| 40 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 12.600 | | |
| 41 | <i>Odpadkový koš</i> | Ks | 1.000 | | |
| 42 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov - Kotvenie | Sub | 1.000 | | |
| 43 | <i>Pieskovisko 3x3m</i> | Ks | 1.000 | | |
| 44 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov | Sub | 1.000 | | |
| 45 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 25.600 | | |
| 46 | <i>Plotik šírka poľa 2m</i> | Ks | 10.000 | | |
| 47 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie prvkov | Sub | 1.000 | | |
| 48 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 7.200 | | |
| 49 | <i>Kresliaca tabuľa s počítadlom</i> | Ks | 1.000 | | |
| 50 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie do pätiiek | Sub | 1.000 | | |
| 51 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 14.500 | | |
| 52 | <i>Lanová zostava z prírodnej guľatiny</i> | Ks | 1.000 | | |
| 53 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie do pätiiek, ošetrovanie konštrukcie, kotvenie lán | Sub | 1.000 | | |
| 54 | Dopadové plochy - ochranné pásmo | m2 | 30.000 | | |
| 55 | <i>Infotabuľa s prevádzkovým poriadkom</i> | Ks | 1.000 | | |
| 56 | Doprava na miesto, vykládka, montáž a osadenie, výkopové práce - základy a základanie do pätiiek | Sub | 1.000 | | |
| 99 | Presun hmôt HSV | | | | |
| 57 | 998231311 Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m ³ | | 23.600 | | |

Celkom