

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.09.2013

Stavba :Bytový dom -Obec LUKOV
Objekt :S0 01 Hlavný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m $25*18*0,2 = 90,000$	90,000	m3		
2	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 patky $(1,1*0,4+0,7*0,4)*4*1,45 = 4,176$ "vnútorné základy" $(1,7+0,775)*1,45*4*0,6 = 8,613$ $(0,6*6*0,6*1,15)+0,9*0,6*1,15*4+0,6*0,6*4*0,8 = 6,120$ $(5,775*0,6*0,8*6) = 16,632$ $(10,95*2*0,6*0,8) = 10,512$ $(3,69*4+1,5*4*2+0,975*4+3,05+1,2)*0,45*0,8 = 12,568$	120,213	m3		61,592
3	001	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	120,213	m3		
4	001	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	120,213	m3		
5	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	120,213	m3		
6	001	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS pod základy $(44,3+5,73+5,32+20,78+28,87)*0,15 = 15,750$ pod objekt $15,15*19,8*0,25 = 74,993$ pod exteriérove schodisko = 6,267	97,010	m3		
7	MAT	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	77,000	m3		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							
2 - ZÁKLADY							
8	011	27231-3511	Základové klenby z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) základy v zemi $92,551 = 92,551$ nad zemou = 14,569 Exteriérové schodisko=29,985	137,105	m3		
9	011	27235-1215	Debnenie základových klenieb zhotovenie	70,000	m2		
10	011	27235-1216	Debnenie základových klenieb odstránenie	70,000	m2		
11	011	311101211	Vytvorenie prestupov v muroch z bet. a zel.bet. vložkami vonk.priem.do 0,02m2	0,700	m		
12	011	311101212	Vytvorenie prestupov v muroch z bet. a zel.bet. Vložkam is vonk.priem.nad 0,02-0,05m2	6,100	m		
2 - ZÁKLADY spolu :							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
13	011	31123-1400	Murivo nosné z pórobetón. tvárníc hr.300mm MVC 2,5 1.NP $(17,3+3,4+1,2+8,09+1,2+3,4+17,3+3,4+1,2+8,09+1,2+3,4)*0,3*2,5=51,885$ $(2,5+1,0+1,0+2,5+1,0+1,0+1,0+2,5+1,0+1,0+2,5+1,0+1,0+2,5+1,0+1,8+1,0)*0,3*2,35 = - 14,664$ 2.NP $51,885 - (20*0,3*2,35) = 51,885-14,10 = 37,785$	75,006	m3		
14	011	31123-1503	Murivo nosné z pórobetón. tvárníc hr.250mm min.RW=52db 1.NP $(14,25*2+8,25*6)*2,75*0,25 = 53,625$ $-(4*1,0*1,97+0,9*2*4+1,45*2,75*4)*0,25 = - 7,758$ 2.NP $49,9545 = 49,9545$	95,822	m3		
15	011	31427-1111	Komín Schiedel UNI PLUS kom. telesopr. 16cm bez vetr. šachty	64,000	m		
16	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	120,000	kus		
17	MAT	593 219223	Preklad prefabrikovaný 120x65x900,1250,1300	148,000	m		
18	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 250 cm	30,000	kus		
19	MAT	593 219224	Preklad prefabrikovaný dĺžka 2100,2800mm	73,500	m		
20	253	33032-2415	Stĺpy, piliere B-BZ TR3 $8*2,75*0,3*0,3 = 1,98$	1,980	m3		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	253	33035-1121	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2 $8*0,3*2,75*2 = 13,20$	13,200	m2		
22	253	33035-1129	Oddebnenie stĺpových pilierov	13,200	m2		
23	253	33036-1112	Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. 10505 "S1" 1NP = 0,135 t "S2" 2.NP = 0,134 t	0,269	t		
24	011	34224-3112	Priečky nenosné z pórobetónových tvárnic hr 80mm $0,95*2,75*8-0,6*0,8*8 = 17,060$ $0,6*2,75*8 = 13,200$	30,260	m2		
25	011	34224-3211	Priečky nenosné z pórobetónových tvárnic hr 140mm $(3,15+0,75+1,8*2+1,3)*2,75*8-0,6*2,0*8*2-0,8*2*8 = 161,600$ $3,4*2,75-0,9*2,0 = 7,550$	169,150	m2		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
26	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 $302,65*0,12*1,1=39,95$ odpočet = $4,8*0,12*1,1=0,6336$	39,317	m3		
27	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $19,7*14,29-1,2*3,75=277,013$	277,013	m2		
28	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	277,013	m2		
29	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	277,013	m2		
30	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	277,013	m2		
31	011	41136-1721	Výstuž stropov 10505	6,401	t		
32	011	41332-1313	Nosníky zo železobetónu tr. B 20 "P4" $(0,3*0,25*1,4)*8ks = 0,840$ "P5" $(0,3*0,25*3,3)*8ks = 1,980$ "P15" $(0,3*0,3*3,2)*3ks = 0,864$	3,684	m3		
33	011	41136-1722	Výstuž 10505 nosníkov zo železobetónu "P4"=0,111 t "P5"=0,359 t "P15" = 0,128 t	0,598	t		
34	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	34,170	m2		
35	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	34,170	m2		
36	011	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie $0,3*(2,7*8+1,8*1+2,7*3)=9,45$	9,450	m2		
37	011	41335-1214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	9,450	m2		
38	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 $0,3*0,25*((20,3+14,89+20,3+14,89+14,29+14,29)*2)=14,840$	14,840	m3		
39	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	72,323	m2		
40	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	72,323	m2		
41	011	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov a nosníkov 10505 "V201" = 0,215 t "V202" = 0,163 t "V203, V204" = 0,167 t "V205" = 0,163 t	0,708	t		
42	011	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20 $1,506*1,1=1,6566$	1,657	m3		
43	011	43036-1721	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	0,196	t		
44	011	43135-1121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $1,2*3,75+16*1,2*0,2+3,75*0,2 = 9,090$ $2,7*0,2*3 = 1,620$	10,710	m2		
45	011	43135-1122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	10,715	m2		
46	011	43135-1128	Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m zhotovenie	4,500	m2		
47	011	43135-1129	Prípl. za podpernú konštr. podest do 6 m odstránenie	4,500	m2		
48	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	31,456	m2		
49	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	31,456	m2		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
5- KOMUNIKÁCIE							
50	211	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr. po zhutnení 150mm pre okapový chodník	24,000	m2		
51	211		Geotextília proti prerastaniu buriny - pod štrkové lôžko	24,000	m2		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
52	011	61140-1991	Prípl. za prísadu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov	277,100	m2		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
53	011	61142-1122	Omiетка vnút. váp. stropov rovných hrubá	277,100	m2		
54	011	61142-1133	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková	277,100	m2		
55	011	61240-1991	Priplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	1 421,196	m2		
56	011	61242-1615	Omiетка vnút. stien vápenná hrubá zatretá na murive 111,648/0,44 = 253,745 686,736 na priečkach 30,26*2 = 60,520 169,15*2 = 338,300 železob. konštr. 42,675+78,44/2 = 81,895	1 421,196	m2		
57	011	61242-1637	Omiетка vnút. stien vápenná štuková	1 421,196	m2		
58	011	61598-1123	Obklad vnút. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm 78,44/2 = 39,220	39,220	m2		
59	011	62242-1121	Zateplenie obvodových stien fasádnym systémom Zateplovací systém hr. Izolácie 100mm EPS Stabil	361,000	m2		
60	011	62246-4122	Vonk. fasádna om.stien paropriepustná, škrabaná s farbou	361,000	m2		
61	011	62246-4131	Vonk. om.stien -lepidlo škrabaná omietka -sokol 70,1*0,55	38,555	m2		
62	011		Zateplenie ostenie hr. 20mm EPS Stabil	47,600	m2		
63	011	62246-4132o	Vonk. om.stien ostenia paropriepustná, škrabaná s farbou	47,600	m2		
64	011		Zateplenie štítové steny podkrovia hr. 50mm kotvenie na OSB dosky	82,900	m2		
65	011		Vonkajšia om.steny štítovej podkrovia , škrabaná s farbou	82,900	m2		
66	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	49,145	m3		
67	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 15,09*20,5*2,38*0,001 = 0,736*1,2	0,883	t		
68	011	63245-1053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm 2.NP	246,850	m2		
69	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm 1.NP	246,850	m2		
70	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	24,000	kus		
71	MAT	553 314160	Zárubňa oceľová CGA 60x197x16cm L	8,000	kus		
72	MAT	553 314170	Zárubňa oceľová CGA 60x197x16cm P	8,000	kus		
73	MAT	553 319840	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	4,000	kus		
74	MAT	553 319860	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm P	4,000	kus		
75	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplýn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	9,000	kus		
76	MAT	553 328050	Zárubňa oceľová CGU pre požiarne 1-krídl. dvere 800x1970	9,000	kus		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
77	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 21,3*8,3+21,3*6,9+15,15*7,2*2 = 541,920	541,920	m2		
78	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	541,920	m2		
79	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	541,920	m2		
80	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou okapový chodník	81,000	m		
81	MAT	592172001	Obrubník parkový betónový 100/20/5cm sivý okapový chodník	81,000	kus		
82	221	91801111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B12,5 - B15 okapový chodník	3,600	m3		
83	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1 223,93	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
84	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 21,3*15,15+1,2*3,4 +25,235= 326,775	352,010	m2		
85	MAT	111 631520	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	0,202	t		
86	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	326,775	m2		
87	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 326,775*1,1 = 359,453	359,453	m2		
88	711		M+D Nopová fólia	75,500	m2		
89	711	99871-1102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	1,721	t		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
713 - Izolácie tepelné							
90	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom 2x , pripevnenie drôtom	322,000	m2		
91	MAT	631 411860	Doska čadičová NOBASIL 50kg/m3 hr. 16 cm	322,000	m2		
92	MAT	631 411940	Doska čadičová NOBASIL M 50kg/m3 hr. 16 cm	322,000	m2		
93	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	261,800	m2		
94	MAT	283 763604	Doska z podl. polystyrénu EPS Stabil hr. 5cm 261,8*2=523,6	523,600	m2		
95	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	261,800	m2		
96	MAT	283 763604	Doska z podl. polystyrénu EPS Stabil hr. 4cm	261,800	m2		
97	713		Montáž extrudovaného polystyrénu sokla,schodiska, polozenie	104,000	m2		
98	MAT		Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2500C 1250x600x50mm	104,000	m2		
99	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	4,818	t		
713 - Izolácie tepelné spolu :							
71 - IZOLÁCIE spolu :							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
100			721 - Vnútna kanalizácia	1	kpl.		
101			721 - Vzduchotechnika	1	kpl.		
102			722 - Vnútny vodovod	1	kpl.		
103			725- Zariadenie predmety	1	kpl.		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
104	762	76234-1610	Montáž debnenia štít. Stien z OSBdosiek hrubých hr. Do 12 mm	150,200	m2		
105	MAT	605 103460	OSB 3 Doska hr 12 použitie pre vlhke prostredie	150,200	m2		
106	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 16,46*22,355 = 367,963	367,963	m2		
107	MAT	605 171730	Lata MD 2 do 25cm2 x 400-650cm 367,93*3*0,04*0,05*1,1 = 2,428	2,428	m3		
108	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov, latovania	12,170	m3		
109		76239-5234	Podkrovné schody LKT Thermo zateplené 600x1200 protipožiarne	1,000	ks		
110		76239-5234	Montáž podkrovných schodísk	1,000	ks		
111	762	99876-2103	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	6,977	t		
762 - Konštrukcie tesárske spolu :							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
112	763	76313-3410	Podhľady sadr.protipož. D113 zav.. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 2x12,5 mm p	261,730	m2		
113	763	76373-2112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m vrátane zavetrenia a osadenia na veniec	367,500	m		
114	MAT	605 000001	StreSný väzník dl.14,7 m	27,000	kus		
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :							
764 - Konštrukcie klampiarske							
115	764	76418-1101	Strešná krytina plechová poplastovaný plech so stojatou drážkou, farba sivá	372,750	m2		
116	764	76432-2220	Klamp. Oplechovanie poplastovaný plech rš 330	3,520	m		
117	764	76432-2221	Klamp. Oplechovanie poplastovaný plech rš 360	80,000	m		
118	764	76432-2222	Klappm. Oplechovanie poplastovaný plech rš 500	81,000	m		
119	764	76432-2230	Klamp. Oplechovanie balkonov rš 400	35,000	m		
120	764	76435-1966	Klamp. PZ pl. háky žľaby	25,000	kus		
121	764	76435-2311	Žľaby podokapné popl. pr. 150 mm	22,350	m		
122	764	76435-9221	Montáž +D Popl.pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 25/80-zváraný/lis pre rúry d-120	2,000	kus		
123	764		Snehové zábrany podľa typu krytiny na plechovú krytinu z popl plechu	21,500	m		
124	764	76445-4222	Odpadové rúry pr.120, vr. kolien a objímok	14,000	m		
125	764		Ochranná vetracia mriežka priemer 150mm	44,000	ks		
126			M+D Lapač strešných splavenín	2,000	ks		
127	764	99876-4103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,938	t		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :							
765 - Krytiny tvrdé							
128	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou NICOFOL 110 gflm2	390,000	m2		
129	765	76590-1051	Fólia paronepriepustná	322,000	m2		
130	765	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	0,004	t		
765 - Krytiny tvrdé spolu :							
766 - Konštrukcie stolárske							
131	766	76662-1262	Montáž okien a dverí plastových 8*2,35*2+1,8*2*1*1,0*2*19	79,200	m		
132	MAT	611 430000	Okno plastové jednokríd. OS 1000/2350	19,000	kus		
133	MAT	611 430010	Stena balkónová 2500/2350 s dverami 800/1970	8,000	kus		
134	MAT	611 430020	Stena vstupná 1800/2350 s dverami 1000/2350	1,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
135	MAT	611 430050	Stena interierová 2700/2600 s dverami 1000/2350	1,000	kus		
136	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	24,000	kus		
137	MAT	611 601560	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	8,000	kus		
138	MAT	611 601560	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	16,000	kus		
139	MAT	549 101100	Kovanie	24,000	kus		
140	766	76666-1413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	9,000	kus		
141	MAT	611 640010	Dvere vnútorné plné 90x197 požiarne bez zárubne	9,000	kus		
142	MAT	549 101100	Kovanie	9,000	kus		
143	MAT	611 874010	Prah bukovej dĺžka 82 šírka 15cm	8,000	kus		
144	MAT	611 874010	Prah bukovej dĺžka 62 šírka 15cm	16,000	kus		
145	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,713	t		
766 - Konštrukcie stolárske spolu :							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
146	767	76722-2110	Montáž + D zábradlia schodišť z prof. ocele 4,575+3,75+1,2 +5,42+4,195+1,365+0,995=21,5	21,500	m		
147	767	76723-8102	Montáž + zábradlia pre občiansku výstavbu -loggie a franc. okná 4,1*8+1,0*19	51,800	m		
148	767	76723-8109	Prekrytie vstupu - markíza 1200x2700 mm	1,000	ks		
149	767		Požiarne rebrik výška 8,0m	1,000	ks		
150	767		Montáž požiarneho rebrika	1,000	ks		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :							
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
151	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 73,3*2*0,9=131,94	131,940	m ²		
152	783	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	102,000	m ²		
153	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) 25*15*2/2 = 375,000 365*3*0,18 = 197,100	572,100	m ²		
154	783	78381-2920	Nátery omietok stien olejové jednonásobné +1x email (2,05+1,8+0,95+1,5)*2*1,2*8-2*0,6*1,2*8 = 109,440	109,440	m ²		
783 - Nátery spolu :							
784 - Maľby							
155	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 658,000	m ²		
784 - Maľby spolu :							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							
799 - PSV ostatné							
156	000	99999-0004	Vnútroná elektroinštalácia+bleskozvod	1,000	kpl.		
157	000	99999-0005	Rozvádzače	1,000	kpl.		
799 - PSV ostatné spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							
Rozpočet celkom :							

DPH
%

DPH
%

DPH
%

DPH
%

DPH
%