

Odberateľ: Obec LUKOV

Projektant

Dodávateľ:

Stavba :BYTOVÝ DOM-8 BYTOVÝCH JEDNOTIEK NIŽŠÍ ŠTANDARD, LUKOV

Objekt :SO-01 Bytový dom

Časť : Vzduchotechnika

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

##### 721 - Vnútrná kanalizácia

1	721	72117-1109	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	36,000	m		
2	721	72117-3203	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	4,000	m		
3	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	4,000	kus		
4	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	16,000	kus		
5	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	4,000	kus		

721 - Vnútrná kanalizácia spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

#### PRÁCE A DODÁVKY M

##### M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

6	924	24001-0001.R	Montáž vzduchotechnických zariadení	16,000	kus		
7	924	24006-0216	KLAPKA PRETLAKOVA VEL 100	16,000	kus		
8	924	72117-1109	Vetracie potrubie z PVC-rur D110x2,2	72,000	m		
9	MAT	542 331940	Ventilátor nástenný NV 1	16,000	kus		
10	924	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	8,000	kus		

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 05.09.2013

Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
		Jednotková	Spolu