

ROZPOČET

Stavba: Obec LUKOV, bytový dom B

Objekt: Bleskozvod

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 05.09.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž celkom	Nosný materiál celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	973031619	Vysekávanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 150x150x100 mm -0,003 t	ks	4,000				
2	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	24,000				
3	5854123305	Sadra stavebná G-2-B-II balená po 5kg	bal	6,000				

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

4	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	25,000				
5	3450718105	Rúrka KOPOS Supermonoflex 1225	m	25,000				
6	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	4,000				
7	3450913502	Krabica KOPOS KR-125E	kus	4,000				
8	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	5,000				
9	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	1,250				
10	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	75,000				
11	3540402700	HR-Pasovina FeZn 30x4	kg	72,000				
12	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,000				
13	3540402854	HR-Drôt uzemňovací FeZn 10 mm	kg	9,240				
14	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	126,000				
15	3540402852	HR-Drôt zvodový FeZn 8 mm	kg	65,000				
16	3540405200	HR-Podpera vedenia na falc PV 32	kus	2,000				
17	3540403502	HR-Podpera do muriva pre tyč DJ1 s vrutom	kus	8,000				
18	3540404306	HR-Podpera vedenia na ploche strechy PV 17-3 s vrutom a podložkou	kus	104,000				
19	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000				
20	3540300200	HR-Zachytávacia tyč JP10	kus	4,000				
21	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	42,000				
22	3540408300	HR-Svorka skúšobná SZ	kus	4,000				
23	3540406700	HR-Svorka pas-guľ SR 03	kus	10,000				
24	3540406200	HR-Svorka odkvapová SO	kus	2,000				
25	3540406600	HR-Svorka pas-pas SR 02 /skrutka M8/	kus	10,000				
26	3540406100	HR-Svorka križová SK	kus	12,000				
27	3540405900	HR-Svorka na zachytávaciu tyč SJ 01	kus	4,000				
28	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000				
29	3540501550	HR-Štítok označovací na uzemňovač ZIN ŠOxx	kus	4,000				
30	210220463	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m výšky na 1 zvode	ks	1,000				
31	PM	Podružný materiál	%	3,000				
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000				

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

33	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	5,000				
34	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hľbokej v zemine tr. 4	m	5,000				

OST Ostatné

35	HZS 001	Revízie el. zariadenia a bleskozvodov podľa STN 33 1500	hod	8,000				
----	---------	---	-----	-------	--	--	--	--

36	HZS 002	Nešpecifikované práce	hod	2,000				
----	---------	-----------------------	-----	-------	--	--	--	--

Celkom