

ROZPOČET

Stavba: Obec LUKOV, bytový dom B

Objekt: NN prípojka

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž celkom	Nosný materiál celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	65,000				
2	34507202805	Rúra KOPOS chránička korugovaná KOPOFLEX - KF 09090	m	65,000				
3	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	ks	8,000				
4	3452122100	Káblové oko 120/12 nárkové	ks	8,000				
5	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	2,000				
6	34550002534	Rozdeľovacia hlava zmršťovacia VUKI RHK 4-95/150, 95-150mm ²	kus	2,000				
7	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000				
8	3581537800	Poistková patróna PN00 -100A gG	kus	3,000				
9	210190005	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000				
10	3570116811	Rozvádzač merania KONEX 9RE pilierový	kus	1,000				
11	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	10,000				
12	3540402854	HR-Drôt uzemňovací FeZn 10 mm	kg	8,333				
13	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	70,000				
14	3540402700	HR-Pás uzemňovací pozinkovaný FeZn 30x4	kg	70,000				
15	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000				
16	3540408300	HR-Svorka skúšobná SZ	ks	2,000				
17	3540406600	HR-Svorka pas-pas SR 02 /skrutka M8/	kus	4,000				
18	3540406700	HR-Svorka pas-guľ SR 03	kus	4,000				
19	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	1,000				
20	210901094	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x95 + 70	m	70,000				
21	3410204800	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx95+70	m	70,000				
22	PM	Podružný materiál	%	3,000				
23	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

24	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	65,000				
25	460420372	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	65,000				
26	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	1,138				
27	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	65,000				
28	2830002000	Fólia varovná červená v m	m	65,000				
29	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	65,000				
30	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	65,000				
31	PM	Podružný materiál	%	3,000				
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				

OST Ostatné

33	HZS 001	Revízia elektro a vypracovanie správy	hod	8,000				
34	HZS 010	Práca montéra pri zapojení do siete, manipulácia v sieti NN	hod	4,000				

Celkom