REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 25.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o,Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 798 492,11**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**18 542,48**	**4 264,77**
znížená	23,00%	**1 779 949,63**	**409 388,41**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 212 145,29**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov**

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 798 492,11**	**2 212 145,29**
F0.01	**Nevyhnutné zariadenie staveniska**	3 502,42	4 307,98
F0.02	**Rozpočtová rezerva**	43 780,23	53 849,68
F1.01	**Zateplenie / výmena strechy**	175 774,99	216 203,24
F1.01.1	**ASR Búracie práce**	17 184,99	21 137,54
F1.01.2	**ASR Navrhované práce**	158 590,00	195 065,70
F1.02	**Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**	137 212,26	168 771,08
F1.02.1	**ASR Búracie práce**	20 208,00	24 855,84
F1.02.2	**ASR Navrhované práce**	117 004,26	143 915,24
F1.04	**Výmena otvorových výplní**	109 325,17	134 469,96
F1.04.1	**ASR Búracie práce**	4 406,21	5 419,64
F1.04.2	**ASR Navrhované práce**	104 918,96	129 050,32
F1.05	**Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému**	116 625,85	143 449,80
F1.06	**Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania**	26 091,31	32 092,31
F1.07	**Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov zdravotechniky**	47 775,28	58 763,59
F1.07.1	**SO.01 ZTI**	32 635,03	40 141,09
F1.07.2	**SO.02 Prípojka splaškovej kanalizácie**	15 140,25	18 622,51
F1.08	**Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia fotovoltických systémov**	28 024,98	34 470,73
F1.09	**Elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie**	184 570,43	227 021,63
F1.09.1	**Elektroinštalácie**	144 424,35	177 641,95
F1.09.2	**Bleskozvod**	10 213,73	12 562,89
F1.09.3	**Datové rozvody**	19 659,21	24 180,83
F1.09.4	**SO.04 Prechod pre chodcov - osvetlenie**	10 273,14	12 635,96
F1.10	**Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia**	596 886,95	734 170,95
F1.10.1	**ASR Búracie práce**	111 977,78	137 732,67
F1.10.2	**ASR Navrhované práce**	484 909,17	596 438,28
F1.12	**Zelené opatrenia, napr. zelené vegetačné strechy, prvky na zachytávanie dažďovej vody, atď.**	47 862,87	58 871,33
F1.13	**Debarierizačné opatrenia**	281 059,37	345 703,03
F1.13.1	**SO.01 ASR Navrhované práce**	219 688,14	270 216,41
F1.13.2	**SO.04 Spevnené plochy**	61 371,23	75 486,61

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F0.01 - Nevyhnutné zariadenie staveniska

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 502,42**
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 502,42
1	K	000600000	Zariadenie staveniska	%	0,200	17 512,09	3 502,42

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F0.02 - Rozpočtová rezerva

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 780,23**
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				43 780,23
1	K	000100000	Rozpočtová rezerva	%	2,500	17 512,09	43 780,23

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.01 - Zateplenie / výmena strechy

Časť:

F1.01.1 - ASR Búracie práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 184,99**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 822,03
	D	1	Zemné práce				461,07
1	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,03500t	m	70,500	4,76	335,58
2	K	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	70,500	1,78	125,49
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 360,96
3	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	40,000	95,00	3 800,00
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	38,553	14,34	552,85
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	77,106	10,04	774,14
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,553	16,67	642,68
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	732,507	0,48	351,60
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,553	14,46	557,48
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	154,212	1,62	249,82
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	38,553	52,25	2 014,39
11	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	104,50	418,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 722,96
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				345,04
12	K	712400832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	341,622	1,01	345,04
	D	713	Izolácie tepelné				683,24
13	K	713000071.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenej voľne medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	341,622	2,00	683,24
	D	762	Konštrukcie tesárske				4 617,81
14	K	762331810.R	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°	m2	341,622	10,93	3 733,93
15	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	341,622	1,18	403,11
16	K	762342812.S	Demontáž kontralatovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	341,622	0,99	338,21
17	K	762711830.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného, -0,01300 t	m	59,400	2,40	142,56
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 076,87
18	K	764311891.S	Demontáž krytiny plechovej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	341,622	0,27	92,24
19	K	764312822.S	Demontáž krytiny plechovej strešnej, do 30st., -0,00751t	m2	341,622	2,55	871,14
20	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	49,260	1,37	67,49
21	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	40,000	1,15	46,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				640,00
22	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	20,00	640,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.01 - Zateplenie / výmena strechy

Časť:

F1.01.2 - ASR Navrhované práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**158 590,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 920,13
	D	4	Vodorovné konštrukcie				8 453,05
1	K	411354256.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	85,138	21,09	1 795,56
2	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	8,695	166,35	1 446,41
3	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,968	20,88	1 210,37
4	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,968	5,37	311,29
5	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,936	1 905,69	3 689,42
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 265,42
6	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	9,093	173,50	1 577,64
7	K	631319100.R	Ochrana a ošetrovanie mazanín, betónových podláh, čerstvého betónu	m2	75,778	3,85	291,75
8	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	9,093	31,80	289,16
9	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	9,093	9,63	87,57
10	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,147	1 432,16	210,53
11	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,464	1 615,86	749,76
12	K	631571013.S	Násyp - drenážna vrstva z kameniva pre zelené strechy do 5°	m3	0,368	160,35	59,01
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				838,60
13	K	959941123	Chemická kotva, s vyvŕtaním otvoru, HILTI HIT RE-500 V4 (alebo alt.)	ks	70,000	11,98	838,60
	D	99	Presun hmôt HSV				2 363,06
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,942	49,29	2 363,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				143 669,87
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				13 860,83
15	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	38,184	1,08	41,24
16	*M*	*111630002800.S*	*Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel*	*l*	*9,546*	*5,81*	*55,46*
17	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	655,488	5,16	3 382,32
18	*M*	*628330000200.S*	*Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mriežkou*	*m2*	*753,811*	*8,84*	*6 663,69*
19	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	38,184	6,37	243,23
20	*M*	*628310001200.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou*	*m2*	*43,912*	*6,56*	*288,06*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vr. doplnkov	m2	58,304	12,81	746,87
22	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*67,050*	*6,65*	*445,88*
23	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*183,075*	*1,06*	*194,06*
24	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	65,664	0,81	53,19
25	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*75,514*	*1,73*	*130,64*
26	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	17,720	14,35	254,28
27	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*425,280*	*0,15*	*63,79*
28	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*10,986*	*15,86*	*174,24*
29	K	712997002.S	Montáž XPS na atiku	m	17,720	9,03	160,01
30	*M*	*283750002600.S*	*Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*12,404*	*48,17*	*597,50*
31	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	137,732	2,66	366,37
	D	713	Izolácie tepelné				27 243,43
32	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	324,064	5,58	1 808,28
33	*M*	*631440003600.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 2x20 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*330,545*	*6,50*	*2 148,54*
34	K	713142320.S	Montáž tepelnej izolácie striech PIR doskami, jednovrstvová kladenými voľne	m2	369,608	4,29	1 585,62
35	*M*	*283750023800.S*	*Doska PIR s obojstrannou hliníkovou krycou vrstvou hr. 220 mm*	*m2*	*377,000*	*54,00*	*20 358,00*
36	K	713142510.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami PIR v jednej vrstve	m2	45,544	2,17	98,83
37	*M*	*283750024000.S*	*Doska PIR spádová s obojstrannou hliníkovou krycou vrstvou hr. 30/55 mm, spád 2 %, pre ploché strechy*	*m2*	*46,455*	*19,00*	*882,65*
38	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	271,809	1,33	361,51
	D	762	Konštrukcie tesárske				40 503,99
39	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m	898,400	13,34	11 984,66
40	*M*	*605110000100*	*Rezivo - krov*	*m3*	*22,436*	*380,00*	*8 525,68*
41	*M*	*605470000200*	*Rezivo - krov GL24h*	*m3*	*4,099*	*1 045,00*	*4 283,46*
42	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou - 2x	m2	648,128	6,42	4 160,98
43	*M*	*605110014500*	*Rezivo - doskový záklop*	*m3*	*17,337*	*380,00*	*6 588,06*
44	K	762341220.S	Montáž kontralatovania jednoduchých striech, pre sklon do 60°	m2	324,064	2,95	955,99
45	*M*	*605120000200*	*Rezivo - kontralaty*	*m3*	*1,944*	*380,00*	*738,72*
46	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	45,817	35,01	1 604,05
47	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	388,410	4,28	1 662,39
	D	764	Konštrukcie klampiarske				40 007,83
48	K	764171302.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 45°	m2	324,064	75,93	24 606,18
49	K	764171874.S	Oplechovanie hrebeňa s prevetrávacím pásom, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 45°	m	25,990	21,03	546,57
50	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	324,064	15,79	5 116,97
51	K	764348402.S	Snehové zachytávače, dvojradové	m	28,200	36,71	1 035,22
52	K	764352612.S	Zvodové rúry z plechu, kruhové priemer 100 mm	m	53,200	40,46	2 152,47
53	K	764352812.S	Žľaby z plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	42,300	51,01	2 157,72
54	K	764359411.S	Kotlík kónický z plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	7,000	34,63	242,41
55	K	764421730.S	Oplechovanie odkvapová lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 190 mm	m	47,761	22,63	1 080,83
56	K	764421740.S	Oplechovanie záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 245 mm	m	41,260	26,85	1 107,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	764421750.S	Oplechovanie záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 310 mm	m	6,540	32,86	214,90
58	K	764421780.S	Oplechovanie záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 640 mm	m	18,630	55,58	1 035,46
59	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	392,965	1,81	711,27
	D	766	Konštrukcie stolárske				12 076,46
60	K	766671000	Montáž okna strešného, veľkosť okna 66x118 cm	ks	12,000	118,73	1 424,76
61	*M*	*GLU FK06 0064*	*Strešné okno, šxv 660x1180 mm, vr. doplnkov, viď PD, napr. VELUX GLU FK06 0064Z alebo ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*880,00*	*10 560,00*
62	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,660	0,76	91,70
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 100,64
63	K	767310110.S	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	1,000	129,09	129,09
64	*M*	*GXU FK06 0066*	*Strešný výlez, šxv 660x1180 mm, vr. doplnkov, viď PD, napr. VELUX GXU FK06 0066 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*960,00*	*960,00*
65	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,004	1,05	11,55
	D	783	Nátery				8 876,69
66	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 565,779	4,57	7 155,61
67	K	783785103.S	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie, 500 g/m2, odolnosť 10 - 17 min.	m2	119,936	14,35	1 721,08

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.02 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Časť:

F1.02.1 - ASR Búracie práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 208,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 335,83
	D	1	Zemné práce				1 491,56
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, - okap. chodník -0,32500t	m2	38,245	39,00	1 491,56
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 844,27
2	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	626,494	3,14	1 967,19
3	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	626,494	1,92	1 202,87
4	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	626,494	2,07	1 296,84
5	K	952903020	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín, pavučín, rias, machu a lišajníkov	m2	534,414	5,17	2 762,92
6	K	961055111.S	Búranie železobetónových konštrukcií - ext. schodisko, doska, vr. nášľapnej vrstvy, -2,40000t	m3	12,243	288,57	3 532,96
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,455	14,34	608,80
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	84,910	10,04	852,50
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,455	16,67	707,72
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	806,645	0,48	387,19
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,455	14,46	613,90
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	169,820	1,62	275,11
13	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	42,455	52,25	2 218,27
14	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	104,50	418,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 232,17
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				99,18
15	K	731360803.S	Demontáž nerezového komína dvojplášťového do DN 200, -0,011 t	m	2,000	49,59	99,18
	D	764	Konštrukcie klampiarske				108,35
16	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	59,210	1,83	108,35
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				872,02
17	K	767251100.R	Demontáž nástupného a výstupného ramena schodiska, vr. spätnej montáže, -0,0300t	m2	7,500	62,40	468,00
18	K	767392801.S	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	12,771	6,74	86,08
19	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg - oc. konš prestrešenia, -0,00100t	kg	225,492	1,41	317,94
	D	783	Nátery				152,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	34,844	2,77	96,52
21	K	783903812.S	Ostatné práce chemické odmastenie	m2	34,844	1,61	56,10
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				640,00
22	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	20,00	640,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.02 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Časť:

F1.02.2 - ASR Navrhované práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**117 004,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				106 735,94
	D	1	Zemné práce				7 448,47
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	187,380	8,59	1 609,59
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	62,398	1,17	73,01
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	168,642	2,01	338,97
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,738	4,91	92,00
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	318,546	0,49	156,09
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	356,022	10,34	3 681,27
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	187,380	0,84	157,40
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	28,107	19,00	534,03
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	168,642	4,78	806,11
	D	2	Zakladanie				445,26
10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie	m2	41,433	1,72	71,26
11	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*47,648*	1,73	*82,43*
12	K	274271231.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 250 mm	m3	0,488	198,20	96,72
13	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,170	134,21	157,03
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,032	1 181,76	37,82
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 289,38
15	K	318271010.S	Zhotovenie oplotenia z betónových tvárnic hr. 250 mm s betónovou výplňou	m2	4,680	38,97	182,38
16	*M*	*592330005600.S*	*Plotová tvárnica betónová normal, 500x250x200 mm*	*ks*	*44,156*	16,98	*749,77*
17	*M*	*592330005800.S*	*Plotová tvárnica betónová normal začiatok/koniec, 500x250x200 mm*	*ks*	*2,387*	16,95	*40,46*
18	*M*	*592330006000.S*	*Plotová tvárnica betónová začiatok/koniec 1/2, 250x250x200 mm*	*ks*	*2,387*	16,63	*39,70*
19	K	318271054.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplotenie z betónových tvárnic 500x350x60 mm	m	3,900	13,43	52,38
20	*M*	*592330006200.S*	*Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm*	*ks*	*7,956*	16,79	*133,58*
21	K	318271071.S	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,076	1 198,81	91,11
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				74 032,45
22	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	160,417	2,34	375,38
23	K	622421212.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	534,414	4,99	2 666,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	704,847	3,29	2 318,95
25	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	704,847	16,00	11 277,55
26	K	622461403.S	Príplatok za farebný odtieň na 1 kg tenkovrstvovej pastovitej omietky	m2	704,847	0,60	422,91
27	K	625250581.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	13,715	30,25	414,88
28	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	3,380	42,01	141,99
29	K	625250592.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy	m2	83,700	52,54	4 397,60
30	K	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	2,855	70,78	202,08
31	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	416,300	89,00	37 050,70
32	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	49,290	48,28	2 379,72
33	K	625251145	Kontaktný zatepľovací systém z drevovláknitých dosiek hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	135,607	86,00	11 662,20
34	K	631501520	Násyp pre odkvapový chodník z kameniva s urovnaním povrchu, hr. 60 mm	m2	41,433	17,42	721,76
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 133,28
35	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	68,530	9,01	617,46
36	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm*	*ks*	*69,215*	3,21	*222,18*
37	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,140	128,48	660,39
38	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	988,010	3,14	3 102,35
39	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 952,040	1,92	7 587,92
40	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	988,010	2,07	2 045,18
41	K	953995406.R	Príplatok KZS za ochranné, začisťovacie, APU, parapetné a prechodové profily k vonk. omietke	m2	704,847	5,53	3 897,80
	D	99	Presun hmôt HSV				5 387,10
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	109,294	49,29	5 387,10
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 268,32
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 732,89
43	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,692	0,96	41,94
44	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,015*	2 550,33	*38,25*
45	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,692	6,47	282,69
46	*M*	*628310001200.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou*	*m2*	*52,430*	6,56	*343,94*
47	K	711170150.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a beztlakovej vode nopovými fóliami zvislo vrstva ochranná, odvetrávacia a drenážna, výška nopu 8,0 mm, vr. ukončovacej lišty	m2	152,460	12,84	1 957,59
48	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,644	2,57	68,48
	D	713	Izolácie tepelné				5 146,23
49	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	133,650	6,12	817,94
50	*M*	*283750002100.S*	*Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*39,382*	21,71	*854,98*
51	*M*	*283750002400.S*	*Doska XPS 300 hr. 140 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*71,125*	30,40	*2 162,20*
52	*M*	*283750002600.S*	*Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*25,816*	48,17	*1 243,56*
53	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	50,786	1,33	67,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 753,30
54	K	764410530.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	83,275	20,68	1 722,13
55	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,220	1,81	31,17
	D	783	Nátery				635,90
56	K	783180203.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ľahkých C a veľmi ľahkých CC, hr. 400 µm	m2	34,844	18,25	635,90

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.04 - Výmena otvorových výplní

Časť:

F1.04.1 - ASR Búracie práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 406,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 406,21
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 406,21
1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti, - 0,02400t	ks	32,000	0,95	30,40
2	K	968071126	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	4,000	2,12	8,48
3	K	968072455.S	Vybúranie interiérových kovových dverových zárubní, - 0,07600t	m2	48,800	30,88	1 506,94
4	K	968072456	Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	13,477	23,15	311,99
5	K	968081115	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	219,860	7,28	1 600,58
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,105	14,34	101,89
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,210	10,04	142,67
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,105	16,67	118,44
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	134,995	0,48	64,80
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,105	14,46	102,74
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,420	1,62	46,04
12	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,105	52,25	371,24

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.04 - Výmena otvorových výplní

Časť:

F1.04.2 - ASR Navrhované práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**104 918,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 362,92
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 291,65
1	K	642940000.S	Začistenie zárubne a ostenia	m	145,820	6,52	950,75
2	K	642944121.S	Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	21,000	85,50	1 795,50
3	*M*	*553310008900.S*	*Zárubňa oceľová, šírka 600-900 mm*	*ks*	*21,000*	47,50	*997,50*
4	K	667686250.S	Montáž protipožiarnej oceľovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	142,50	855,00
5	*M*	*553310002100.S*	*Zárubňa oceľová protipožiarna rámová, šírka 600-900 mm*	*ks*	*6,000*	282,15	*1 692,90*
	D	99	Presun hmôt HSV				71,27
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,446	49,29	71,27
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				98 556,04
	D	766	Konštrukcie stolárske				51 866,22
7	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	203,936	28,00	5 710,21
8	*M*	*611410091020*	*Dodávka plastových okien, vr. vnut. parapetov, kovania a doplnkov, viď PD*	*m2*	*86,573*	*390,00*	*33 763,47*
9	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarnych do zárubne	ks	6,000	66,50	399,00
10	*M*	*611720000935.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové protipožiarné, šírka 600-900 mm, vr. kovania a doplnkov, viď PD*	*ks*	*6,000*	*769,50*	*4 617,00*
11	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne	ks	21,000	28,50	598,50
12	*M*	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, vr. kovania a doplnkov, viď PD*	*ks*	*21,000*	*304,00*	*6 384,00*
13	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	518,476	0,76	394,04
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				46 689,82
14	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	116,990	28,22	3 301,46
15	*M*	*553410091030*	*Dodávka hliníkových okien, vr. vnut. parapetov, kovania a doplnkov, viď PD*	*m2*	*73,845*	*460,00*	*33 968,70*
16	K	767642205	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,520	28,98	681,61
17	*M*	*553410097090*	*Dodávka vchodových dverí, vr. kovania a doplnkov, viď PD*	*m2*	*11,146*	*740,00*	*8 248,04*
18	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	466,678	1,05	490,01

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.05 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**116 625,85**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				116 625,85
	D	713	Izolácie tepelné				2 207,52
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	116,000	5,26	610,16
2	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*58,000*	*5,04*	*292,32*
3	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*56,000*	*4,42*	*247,52*
4	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*2,000*	*4,31*	*8,62*
5	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	74,000	5,79	428,46
6	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*46,000*	*5,80*	*266,80*
7	*M*	*283310029800.S*	*Izolačná trubica elastomérová dxhr. 54x25 mm, dĺ. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia*	*m*	*28,000*	*12,63*	*353,64*
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				1 428,69
8	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	96,10	192,20
9	*M*	*1451117*	*Čerp. skupina PUMPFIX MIX, DN25, s 3-cestným zmieš. guľ. kohútom DN25, kvs = 4,0 m3/h, s obeh. čerp. s elektr. regul. otáčkami WILO / GRUNDFOS 25-180/6, medzikusom so spätným ventilom, 2 x GK s teplomerom na prívode a na spiatočke*	*ks*	*2,000*	*594,29*	*1 188,58*
10	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	13,807	3,47	47,91
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				47 608,21
11	K	73124108201	Uvedenie do prevádzky - tepelné čerpadlo	súb	2,000	262,50	525,00
12	K	731241082011	Montáž MaR	súb	1,000	4 800,00	4 800,00
13	*M*	*73201101*	*Systemový regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720*	*ks*	*1,000*	*285,98*	*285,98*
14	*M*	*732010*	*Rozširujuci modul VR71*	*ks*	*1,000*	*298,78*	*298,78*
15	*M*	*732011*	*Pridavný modul pre tep.čerpadlo VWZ AI*	*ks*	*1,000*	*281,70*	*281,70*
16	*M*	*7320113*	*Kaskadový modul VR32/B*	*ks*	*1,000*	*119,51*	*119,51*
17	*M*	*7320114*	*Priestorový termostat VR92*	*ks*	*1,000*	*230,49*	*230,49*
18	*M*	*7320115*	*Internetový modul VR940f*	*ks*	*1,000*	*170,12*	*170,12*
19	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	118,95	118,95
20	*M*	*484380001800.S 1*	*Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody VIH RW, objem 300 l*	*ks*	*1,000*	*2 600,00*	*2 600,00*
21	K	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	2,000	7,46	14,92
22	*M*	*484630006000.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*2,000*	*65,27*	*130,54*
23	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	8,27	8,27
24	*M*	*484630011300.S*	*Nádoba expanzná membránová pre inštaláciu pitnej vody, objem 18 l*	*ks*	*1,000*	*159,95*	*159,95*
25	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	14,77	14,77
26	*M*	*484630006400.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*1,000*	*82,24*	*82,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	134,93	134,93
28	*M*	*484420016900.S 1*	*Zásobník akumulačný vykurovacej vody v spojení so solárnými systémami, čerpadlami a kotlami VPS R 200, objem 200 l*	*ks*	*1,000*	*836,59*	*836,59*
29	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	8,91	8,91
30	*M*	*4268150018*	*čerpadlo -25-60 B 180 1x230V 50Hz*	*ks*	*1,000*	*441,00*	*441,00*
31	K	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 13 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	3 098,10	6 196,20
32	*M*	*73201001*	*Tepelné čerpadlo aroTHERMplus WVL125/6*	*ks*	*2,000*	*12 900,00*	*25 800,00*
33	*M*	*73201002*	*Hydraulický modul VWZ MEH 97*	*ks*	*1,000*	*1 940,00*	*1 940,00*
34	*M*	*732010011*	*Gumene podstavce pre voľnú inštaláciu vonk.jednotky na rovnú podlahu*	*ks*	*2,000*	*145,12*	*290,24*
35	*M*	*732010013*	*Pripojovacia sada pre vonk.jednotku aroTHERMplus-inštalácia cez stenu bez krytu, šroubenie*	*ks*	*2,000*	*153,66*	*307,32*
36	K	732462025.S1	Zaklad pod tepelne čerpadlo	ks	2,000	630,00	1 260,00
37	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	475,687	1,16	551,80
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				41 360,52
38	K	7331615011	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	4 200,000	7,40	31 080,00
39	K	733161501101	Chranička 16	m	220,000	0,75	165,00
40	K	733166154.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	2,000	24,84	49,68
41	K	733166156.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	56,000	32,40	1 814,40
42	K	733166158.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	58,000	40,02	2 321,16
43	K	733166160.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	46,000	60,52	2 783,92
44	K	733166162.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	28,000	85,28	2 387,84
45	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	116,000	0,74	85,84
46	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	74,000	0,90	66,60
47	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	412,296	1,47	606,08
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 286,94
48	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,60	6,40
49	*M*	*4848906400*	*Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2*	*ks*	*2,000*	*4,99*	*9,98*
50	*M*	*4223050300*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm*	*ks*	*2,000*	*3,71*	*7,42*
51	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	128,000	1,66	212,48
52	*M*	*484890011*	*Prechodka na plastove rury 3/4"-16x2*	*ks*	*128,000*	*6,04*	*773,12*
53	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	14,000	1,88	26,32
54	*M*	*4848901578*	*Ukopnčenie rozdeľovača-odvzd.,vypust.*	*ks*	*14,000*	*15,69*	*219,66*
55	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	4,64	9,28
56	*M*	*1778441*	*HERZ Ventil VUA-40 DN15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm,*	*ks*	*2,000*	*39,18*	*78,36*
57	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	5,72	28,60
58	*M*	*484890642052*	*Poistný ventil 3/4" TUV*	*ks*	*1,000*	*25,32*	*25,32*
59	*M*	*4848906430781*	*Bezpečnostna armatúra k expanzomatu DN20*	*ks*	*4,000*	*31,50*	*126,00*
60	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	2,55	5,10
61	*M*	*551280002000.S*	*Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast*	*ks*	*2,000*	*22,21*	*44,42*
62	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	2,98	5,96
63	*M*	*551210044600.S*	*Guľový ventil 1/2", páčka chróm*	*ks*	*1,000*	*8,21*	*8,21*
64	*M*	*48489064201*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1/2" s vypuš.*	*ks*	*1,000*	*9,61*	*9,61*
65	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	3,89	7,78
66	*M*	*551210044700.S*	*Guľový ventil 3/4", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*12,63*	*25,26*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	20,000	4,62	92,40
68	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1", páčka chróm*	*ks*	*4,000*	*20,00*	*80,00*
69	*M*	*551210044800.S 1*	*Guľový ventil 1", páčka chróm s vypuš.*	*ks*	*2,000*	*23,26*	*46,52*
70	*M*	*48489062601*	*Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1" so šrubením*	*ks*	*14,000*	*18,86*	*264,04*
71	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	5,33	31,98
72	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm*	*ks*	*6,000*	*28,42*	*170,52*
73	K	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,72	3,72
74	*M*	*551190000800.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*10,68*	*10,68*
75	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	6,20	6,20
76	*M*	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*15,83*	*15,83*
77	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	6,84	13,68
78	*M*	*551190001000.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,000*	*21,12*	*42,24*
79	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	3,000	8,04	24,12
80	*M*	*551190001100.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*3,000*	*28,53*	*85,59*
81	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	8,05	16,10
82	*M*	*48489064602*	*Filter magnetický 5/4"*	*ks*	*2,000*	*372,75*	*745,50*
83	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	32,860	0,26	8,54
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				20 733,97
84	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	2,000	17,44	34,88
85	*M*	*48454002500244*	*GRENADA (klasické připojení) 1135/500 (RAL 9001 slonová kosť)*	*ks*	*2,000*	*138,62*	*277,24*
86	K	7351621501	Prípojka k radiatoru	ks	4,000	7,78	31,12
87	K	735311502	Montáž podlahového kúrenia	m2	780,000	12,00	9 360,00
88	*M*	*040004*	*Dilatačný pás*	*m*	*500,000*	*1,83*	*915,00*
89	*M*	*040006*	*Platňa noppová Combitop 30-2 (6,72 m^2)*	*m2*	*200,000*	*19,00*	*3 800,00*
90	*M*	*040008*	*Polyetylenová fólia R984 šírka 135 cm (100 m)*	*m*	*450,000*	*1,26*	*567,00*
91	*M*	*040009*	*Lišta pre ukotvenie dilatačnej páy R872D 200 x 2000 mm (20 m)*	*m*	*45,000*	*9,74*	*438,30*
92	*M*	*040010*	*Spona R983 pre h45 - h60*	*ks*	*900,000*	*0,15*	*135,00*
93	K	735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine	ks	7,000	43,96	307,72
94	*M*	*040001221731*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 5 okruhov*	*ks*	*1,000*	*277,43*	*277,43*
95	*M*	*040001221735*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 6 okruhov*	*ks*	*1,000*	*313,78*	*313,78*
96	*M*	*040001221736*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 9 okruhov*	*ks*	*2,000*	*444,31*	*888,62*
97	*M*	*040001221737*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 3 l/min 11 okruhov*	*ks*	*3,000*	*590,00*	*1 770,00*
98	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	7,000	56,99	398,93
99	*M*	*484890366012*	*HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 1050 mm*	*ks*	*3,000*	*133,20*	*399,60*
100	*M*	*4848903660121*	*HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 750 mm*	*ks*	*2,000*	*111,62*	*223,24*
101	*M*	*4848903660122*	*HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 900 mm*	*ks*	*2,000*	*124,16*	*248,32*
102	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	207,015	1,68	347,79

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.06 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 091,31**
	D	D1	Zariadenie č. 1 - vetranie chodieb 1.06, 1.02, skladu náradia 1.15				6 140,00
1	*M*	*Pol1*	*Napr. podstropná VZT EHR 300 NA Ekonovent AF EVOD-PH-IP bytová vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s predohrevom 1 kW prívod/odvod: +300/-300 m3/h ELI: 230V/50Hz/3,1A ZTI: Zabezpečiť odvod kondenzátu. hmotnosť: 35 kg,*	*ks*	*1,000*	*2 804,78*	*2 804,78*
2	*M*	*Pol2*	*napr. MAA 160/900*	*ks*	*4,000*	*110,12*	*440,48*
3	*M*	*Pol3*	*napr. protidažďová žalúzia so sitom DN 200*	*ks*	*2,000*	*63,70*	*127,40*
4	*M*	*Pol4*	*napr. IT 125 tanierový ventil*	*ks*	*1,000*	*10,20*	*10,20*
5	*M*	*Pol5*	*napr. IT 150 tanierový ventil*	*ks*	*2,000*	*12,04*	*24,08*
6	*M*	*Pol4*	*napr. IT 125 tanierový ventil*	*ks*	*1,000*	*10,20*	*10,20*
7	*M*	*Pol5*	*napr. IT 150 tanierový ventil*	*ks*	*2,000*	*12,04*	*24,08*
8	*M*	*Pol6*	*vetracia mriežka s reguláciou 225x75*	*ks*	*2,000*	*20,87*	*41,74*
9	*M*	*Pol7*	*dverná mriežka*	*ks*	*1,000*	*39,20*	*39,20*
10	K	Pol01	Montáž zar. č. 1	kpl	1,000	869,97	869,97
	D	D2	Potrubie				827,67
11	*M*	*Pol8*	*SR 100 3000*	*ks*	*4,000*	*23,76*	*95,04*
12	*M*	*Pol9*	*SR 160 3000*	*ks*	*12,000*	*34,31*	*411,72*
13	*M*	*Pol10*	*SR 200 3000*	*ks*	*1,000*	*43,57*	*43,57*
14	*M*	*Pol11*	*Flex hadica DN 100*	*m*	*4,000*	*4,90*	*19,60*
15	*M*	*Pol12*	*Flex hadica DN 160*	*m*	*2,000*	*6,37*	*12,74*
16	*M*	*Pol13*	*tvarovky pre kruhové potrubie*	*kpl*	*1,000*	*245,00*	*245,00*
	D	D3	Tepelná izolácia				920,20
17	*M*	*Pol14*	*Tepelná izolácia interiér - hr.:25 mm*	*m2*	*5,000*	*17,44*	*87,20*
18	*M*	*Pol15*	*Závesný a kotviaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*490,00*	*490,00*
19	*M*	*Pol16*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*343,00*	*343,00*
	D	D4	Zariadenie č. 2 – vetranie sociálnych zariadení				1 013,72
20	*M*	*Pol17*	*napr. EBB 250 T DESIGN IP44 radiálny ventilátor El:230V/50Hz Napojiť na vypínač osvetlenia cez časové dobehové relé.*	*ks*	*1,000*	*292,87*	*292,87*
21	*M*	*Pol18*	*napr. PER 100 W*	*ks*	*3,000*	*16,60*	*49,80*
22	*M*	*Pol19*	*Stenový ventilátor DN 100, odvod: -120 m3/h ELI:230V/50Hz Napojiť na vypínač osvetlenia cez časové dobehové relé.*	*ks*	*2,000*	*69,67*	*139,34*
23	K	Pol02	Montáž zar. č. 2	kpl	1,000	136,29	136,29
	D	D2	Potrubie				199,42
24	*M*	*Pol8*	*SR 100 3000*	*ks*	*2,000*	*23,76*	*47,52*
25	*M*	*Pol11*	*Flex hadica DN 100*	*m*	*1,000*	*4,90*	*4,90*
26	*M*	*Pol20*	*tvarovky pre kruhové potrubie*	*kpl*	*1,000*	*147,00*	*147,00*
	D	D3	Tepelná izolácia				196,00
27	*M*	*Pol21*	*Závesný a kotviaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*98,00*	*98,00*
28	*M*	*Pol22*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*98,00*	*98,00*
	D	D5	Zariadenie č. 3 - vetranie kuchyne				9 209,00
29	*M*	*Pol23*	*digestor 2500x1200, odvod:-710 m3/h, ELI:230V/50Hz - LED osvetlenie*	*ks*	*1,000*	*1 813,00*	*1 813,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	*M*	*Pol24*	*RK 400x200 - S, servopohon 230V, otvorená pri privedení napätia, spustení zariadenia 3.5*	*ks*	*1,000*	*269,50*	*269,50*
31	*M*	*Pol25*	*RK 500x800 - R*	*ks*	*1,000*	*205,80*	*205,80*
32	*M*	*Pol26*	*protidažďová žalúzia so sitom 500x800*	*ks*	*1,000*	*107,80*	*107,80*
33	*M*	*Pol27*	*Napr. KBR 280 EC radiálny ventilátor odvod: -710 m3/h ELI:230V/50Hz/1,01A +MTP 10 – regulátor otáčok osadený v priestore kuchyne hmotnosť: 48 kg + betónové kocky*	*ks*	*1,000*	*2 548,00*	*2 548,00*
34	*M*	*Pol28*	*napr. MAA 280/900*	*ks*	*1,000*	*269,50*	*269,50*
35	*M*	*Pol29*	*napr. FDS-3G-400x200-H0*	*ks*	*1,000*	*287,14*	*287,14*
36	K	Pol03	Montáž zar. č. 3	kpl	1,000	1 323,00	1 323,00
	D	D2	Potrubie				1 176,06
37	*M*	*Pol30*	*Hranaté potrubie + tvarovky*	*m2*	*25,000*	*34,30*	*857,50*
38	*M*	*Pol31*	*SR 280 3000*	*ks*	*1,000*	*73,56*	*73,56*
39	*M*	*Pol13*	*tvarovky pre kruhové potrubie*	*kpl*	*1,000*	*245,00*	*245,00*
	D	D3	Tepelná izolácia			0	1 209,20
40	*M*	*Pol14*	*Tepelná izolácia interiér - hr.:25 mm*	*m2*	*30,000*	*17,44*	*523,20*
41	*M*	*Pol32*	*Závesný a kotviaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*343,00*	*343,00*
42	*M*	*Pol16*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*343,00*	*343,00*
	D	D6	Zariadenie č. 4 - vetranie technickej miestnosti				614,32
43	*M*	*Pol33*	*Stenový ventilátor DN 160, odvod: -120 m3/h ELI:230V/50Hz Spúšťaný v nastavených časových intervaloch.*	*ks*	*1,000*	*118,87*	*118,87*
44	*M*	*Pol34*	*krycia mriežka so sitom DN 160*	*ks*	*1,000*	*20,58*	*20,58*
45	*M*	*Pol35*	*protidažďová žalúzia so sitom DN 160*	*ks*	*2,000*	*43,88*	*87,76*
46	K	Pol04	Montáž zar. č. 4	kpl	1,000	117,60	117,60
	D	D2	Potrubie				34,31
47	*M*	*Pol9*	*SR 160 3000*	*ks*	*1,000*	*34,31*	*34,31*
	D	D3	Tepelná izolácia				235,20
48	*M*	*Pol36*	*Závesný a kotviaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*117,60*	*117,60*
49	*M*	*Pol37*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*117,60*	*117,60*
	D	D7	Zariadenie č. 5 - vetranie chodby 3.02, kúpeľňa ženy 3.03, kúpeľňa muži				1 794,03
50	*M*	*Pol17*	*napr. EBB 250 T DESIGN IP44 radiálny ventilátor El:230V/50Hz Napojiť na vypínač osvetlenia cez časové dobehové relé.*	*ks*	*2,000*	*292,87*	*585,74*
51	*M*	*Pol41*	*Závesný a kotviaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*196,00*	*196,00*
52	*M*	*Pol42*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*196,00*	*196,00*
53	K	Pol05	Montáž zar. č. 5	kpl	1,000	343,00	343,00
	D	D2	Potrubie				473,29
54	*M*	*Pol8*	*SR 100 3000*	*ks*	*1,000*	*23,76*	*23,76*
55	*M*	*Pol38*	*SR 125 3000*	*ks*	*1,000*	*26,17*	*26,17*
56	*M*	*Pol39*	*Flex hadica DN 100*	*m*	*4,000*	*7,84*	*31,36*
57	*M*	*Pol40*	*tvarovky pre kruhové potrubie*	*kpl*	*1,000*	*392,00*	*392,00*
	D	D8	Zariadenie č. 6 – vetranie dennej miestnosti 2.04				870,24
58	*M*	*Pol43*	*lokálna rekuperačná jednotka napr. Prana-200C Standart, prívod/odvod:+180/-180m3/h el:230V/50Hz*	*ks*	*1,000*	*772,24*	*772,24*
59	*M*	*Pol44*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*49,00*	*49,00*
60	K	Pol06	Montáž zar. č. 6	kpl	1,000	49,00	49,00
	D	D9	Ostatné rozpočtové náklady				6 450,00
61	K	Pol45	Oživenie, zaškolenie, regulácia systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
62	K	Pol46	Doprava	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.07 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov zdravotechniky

Časť:

F1.07.1 - SO.01 ZTI

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**32 635,03**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 635,03
	D	713	Izolácie tepelné				2 941,74
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	273,000	4,76	1 299,48
2	*M*	*283310006100.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,000*	*3,71*	*74,20*
3	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*175,000*	*3,90*	*682,50*
4	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*26,000*	*4,00*	*104,00*
5	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*52,000*	*4,56*	*237,12*
6	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	52,000	5,23	271,96
7	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*52,000*	*5,24*	*272,48*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 773,59
8	K	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	12,000	20,11	241,32
9	K	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	28,000	19,97	559,16
10	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	1,000	10,54	10,54
11	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	12,000	13,31	159,72
12	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	40,000	14,77	590,80
13	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	12,000	18,06	216,72
14	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	60,000	26,15	1 569,00
15	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	4,000	3,58	14,32
16	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	3,81	34,29
17	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	14,000	4,22	59,08
18	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	6,24	56,16
19	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	15,11	30,22
20	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	165,000	1,17	193,05
21	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,343	1,05	39,21
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				11 102,31
22	K	722171035.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	52,000	37,73	1 961,96
23	K	722171150.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	20,000	14,32	286,40
24	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	175,000	16,99	2 973,25
25	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	26,000	21,42	556,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	722171154.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	52,000	24,83	1 291,16
27	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	51,000	12,70	647,70
28	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	51,000	6,13	312,63
29	*M*	*2864810100*	*Nástenka 20x1/2*	*ks*	*51,000*	*7,67*	*391,17*
30	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	7,31	29,24
31	*M*	*551110005200.S*	*Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*4,000*	*32,54*	*130,16*
32	K	722221235.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	ks	1,000	7,49	7,49
33	*M*	*551110018400.S*	*Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast*	*ks*	*1,000*	*406,79*	*406,79*
34	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	7,29	7,29
35	*M*	*551110016700.S*	*Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast*	*ks*	*1,000*	*60,90*	*60,90*
36	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	325,000	2,42	786,50
37	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	325,000	1,78	578,50
38	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	33,000	6,10	201,30
39	*M*	*010001*	*Roh.ventil 1/2"-3/8"*	*ks*	*33,000*	*7,83*	*258,39*
40	*M*	*010003*	*Flexi hadica 1/2"-3/8"*	*ks*	*33,000*	*4,13*	*136,29*
41	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	110,240	0,71	78,27
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				14 817,39
42	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	9,000	25,86	232,74
43	*M*	*6420139570*	*Závesné WC*	*ks*	*8,000*	*160,55*	*1 284,40*
44	*M*	*64201395701*	*Závesné WC imobil.*	*ks*	*1,000*	*256,88*	*256,88*
45	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	ks	9,000	31,77	285,93
46	*M*	*552370000700*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT*	*ks*	*9,000*	*357,47*	*3 217,23*
47	*M*	*5516423005472*	*Ovl. tlačidlo biela-lesk-biela Delta 01*	*ks*	*9,000*	*55,10*	*495,90*
48	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	3,000	18,47	55,41
49	*M*	*642510000200.S*	*Pisoár so senzorom keramický*	*ks*	*3,000*	*359,58*	*1 078,74*
50	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	9,000	42,51	382,59
51	*M*	*6420139090*	*Sanitárna keramika umývadlo 50cm*	*ks*	*8,000*	*65,08*	*520,64*
52	*M*	*64201390901*	*Sanitárna keramika umývadlo 50cm imobil.*	*ks*	*1,000*	*97,61*	*97,61*
53	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	2,000	69,74	139,48
54	*M*	*642610000500.S*	*Sprchová vanička keramická štvrťkruhová rozmer 900x900 mm*	*ks*	*2,000*	*182,34*	*364,68*
55	K	725245103.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváravé, jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	2,000	59,27	118,54
56	*M*	*552260001500.S*	*Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo*	*ks*	*2,000*	*324,13*	*648,26*
57	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	9,000	3,43	30,87
58	*M*	*6429462300*	*WC doska biela*	*ks*	*9,000*	*85,88*	*772,92*
59	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,40	8,80
60	*M*	*552380012400.S*	*Madlo nerezové univerzálne pevné*	*ks*	*2,000*	*36,60*	*73,20*
61	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	5,000	22,12	110,60
62	*M*	*552310001200.S*	*Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky*	*ks*	*5,000*	*364,47*	*1 822,35*
63	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	31,71	63,42
64	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*2,000*	*207,47*	*414,94*
65	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	16,65	266,40
66	*M*	*5514652000*	*Stojanková umývadlová batéria*	*ks*	*9,000*	*48,07*	*432,63*
67	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*5,000*	*49,53*	*247,65*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	*M*	*5514671080*	*Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm*	*ks*	*2,000*	*56,46*	*112,92*
69	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	4,58	9,16
70	*M*	*5514360700*	*Sprchová batéria so sprch.súpravou*	*ks*	*2,000*	*85,41*	*170,82*
71	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	9,000	9,98	89,82
72	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*9,000*	*29,49*	*265,41*
73	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	5,000	11,14	55,70
74	*M*	*551620007100.S*	*Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50*	*ks*	*5,000*	*20,94*	*104,70*
75	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 mm	ks	2,000	10,03	20,06
76	*M*	*551620011800.S*	*Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast*	*ks*	*2,000*	*18,55*	*37,10*
77	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	10,03	20,06
78	*M*	*551620003400.S*	*Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50*	*ks*	*2,000*	*19,50*	*39,00*
79	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	9,98	19,96
80	*M*	*551620014100.S*	*Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku*	*ks*	*2,000*	*33,75*	*67,50*
81	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	3,000	10,49	31,47
82	*M*	*551620011000.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50*	*ks*	*3,000*	*32,79*	*98,37*
83	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	4,000	8,70	34,80
84	*M*	*551620015300.S*	*Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu, PP*	*ks*	*4,000*	*43,72*	*174,88*
85	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	147,745	0,29	42,85

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.07 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov zdravotechniky

Časť:

F1.07.2 - SO.02 Prípojka splaškovej kanalizácie

Miesto:	Lukov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	Obec Lukov	Projektant:	prof. Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, PhD.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rastislav Fijko, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 140,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 140,25
	D	1	Zemné práce				2 590,59
1	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	13,000	7,29	94,77
2	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	128,000	11,90	1 523,20
3	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	128,000	2,38	304,64
4	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	3,330	82,77	275,62
5	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,300	19,53	64,45
6	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % - obsyp žumpy	m3	97,200	1,76	171,07
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,304	4,78	11,01
8	*M*	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*3,684*	*18,15*	*66,86*
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,250	23,51	29,39
10	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*2,000*	*19,10*	*38,20*
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - žumpa	m2	22,750	0,50	11,38
	D	2	Zakladanie				0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				319,77
12	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,784	114,86	319,77
	D	8	Rúrové vedenie				10 843,65
13	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	3,700	10,57	39,11
14	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	241,97	241,97
15	*M*	*594340000700.S*	*Žumpa, lxšxv 5500x2800x2000 mm, objem nádrže 20 m3, železobetónová*	*ks*	*1,000*	*9 900,00*	*9 900,00*
16	*M*	*286710035900.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm*	*ks*	*2,000*	*36,28*	*72,56*
17	*M*	*552410002300.S*	*Poklop liatinový D400 priemer 600 mm*	*ks*	*1,000*	*390,13*	*390,13*
18	*M*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000*	*ks*	*1,000*	*94,63*	*94,63*
19	*M*	*592240013950.S*	*Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 120 mm*	*ks*	*1,000*	*101,14*	*101,14*
20	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	3,700	1,11	4,11
	D	99	Presun hmôt HSV				1 386,24
21	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	33,291	41,64	1 386,24

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.08 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia fotovoltických systémov

Miesto:	Obec Lukov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	Obec Lukov, Lukov 60, 086 05	Projektant:	Ing. Peter Žarnovský
Zhotoviteľ:	neznámy	Spracovateľ:	Ing. Martin Kolcun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 024,98**
	D	D1	3. Fotovoltické zariadenie (FVZ)				27 885,38
	D	D2	3.1. Hlavná technológia s prílušenstvom				27 885,38
1	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov	kpl	48,000	7,82	375,36
2	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20 m	hod	16,000	87,09	1 393,44
3	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na rovnú strechu	kpl	48,000	23,77	1 140,96
4	*M*	*Pol43*	*Hliníková konštrukcia, hlinikové nohy, koľajnice, svorky, spojky*	*ks*	*1,000*	*2 695,00*	*2 695,00*
5	*M*	*Pol48*	*Betónová záťaž 15kg*	*ks*	*70,000*	*9,80*	*686,00*
6	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	48,000	14,23	683,04
7	*M*	*346510000110.S*	*Solárny panel monokryštalický Longi 480Wp čierny rám*	*ks*	*48,000*	*119,14*	*5 718,72*
8	*M*	*Pol1*	*Rapid Shutdown BFS-11 odpojovač 2 panelov 120V*	*ks*	*24,000*	*38,22*	*917,28*
9	*M*	*Pol2*	*Rapid Shutdown bezpečnostný vypínač BFS-ESW12-K*	*ks*	*1,000*	*39,20*	*39,20*
10	*M*	*Pol3*	*Kábel na prepojenie odpojovačov Rapid Shutdown s vypínačom 20m*	*ks*	*5,000*	*24,50*	*122,50*
11	K	Pol38	Realizácia na kľúč 20kWp Obsahuje montáž striedača, RDC, RAC, prepojenie na silnoprúdové rozvody	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
12	*M*	*Pol4*	*Trojfázový menič napätiaGoodWe GW20K-ET 20kW. Trojfázový hybridný asymetrický menič napätia GoodWe GW20K-ET, počet MPP trackerov: 2, počet stringov na MPPT: 2 / 2 , Wi-Fi, kompatibilný s vysokonapäťovými batériami*	*ks*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*
13	*M*	*Pol5*	*Rozvodná skriňa plastová TME504018M Plastová rozvodná skriňa 51 modulová - 400x500x175mm - IP65.*	*ks*	*2,000*	*107,80*	*215,60*
14	*M*	*Pol6*	*Poistkový odpínač pre C poistky ETI 002540203 PCF 10DC 2P 1000V*	*ks*	*4,000*	*10,78*	*43,12*
15	*M*	*Pol7*	*Poistka ETI 002625081 pre FV 10x38, 20A, gPV, 1000V*	*ks*	*8,000*	*4,90*	*39,20*
16	*M*	*Pol8*	*Zvodič prepätia 1000V DC*	*ks*	*4,000*	*164,64*	*658,56*
17	*M*	*Pol9*	*Istič AC ETI 002115518 ETIMAT 6 3p B50 6kA 50A 3-pólový*	*ks*	*2,000*	*29,40*	*58,80*
18	*M*	*Pol70*	*Zvodič prepätia AC T1+T2 Kiwa 81.004 4P 280V/12,5kA*	*ks*	*1,000*	*147,00*	*147,00*
19	*M*	*Pol71*	*Núdzové tlačidlo + ochranný krúžok*	*ks*	*1,000*	*19,60*	*19,60*
20	*M*	*Pol10*	*Inštalačný stýkač 63A, 4 zapínacie*	*ks*	*1,000*	*68,60*	*68,60*
21	*M*	*Pol21*	*Svorkovnica EPS2 s krytom ekvipotenciálna*	*ks*	*1,000*	*14,70*	*14,70*
22	*M*	*Pol12*	*U-f guard napäťová a frekvenčná ochrana - HDO Trojstupňová sieťová ochrana pre 3-fázové i 1-fázové sústavy so sledovaním frekvencie, fázových alebo združených napätí. Vstup HDO*	*ks*	*1,000*	*343,00*	*343,00*
23	*M*	*Pol13*	*Poistkový odpínač ETI 002540004 EFD 10 3p*	*ks*	*1,000*	*11,76*	*11,76*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*Pol14*	*Poistka valcová ETI CH10 2A gG Najbezpečnejšia ochrana elektrických inštalácií, riadiacich a signálnych obvodov pred nadprúdom a skratmi.*	*ks*	*3,000*	*0,98*	*2,94*
25	*M*	*Pol15*	*Istič AC ETI ETIMAT 6 3p B2 6kA 2A 3-pólový*	*ks*	*1,000*	*29,40*	*29,40*
26	*M*	*Pol16*	*Inteligentný trojfázový výkonový snímač s LCD*	*ks*	*1,000*	*196,00*	*196,00*
27	*M*	*Pol17*	*Prúdové trafo otváracie do 400A, sek. vinutie 5A*	*ks*	*3,000*	*93,10*	*279,30*
28	*M*	*Pol18*	*Transformátor merací MTP T32 300/5A 10VA*	*ks*	*3,000*	*122,50*	*367,50*
29	*M*	*Pol22*	*Lišta KOPOS EKD 100X40 HC PVC biela 1m*	*ks*	*10,000*	*11,76*	*117,60*
30	*M*	*Pol23*	*Prepážka žľabu KOPOS PEKD 40mm 1m*	*ks*	*10,000*	*2,94*	*29,40*
31	*M*	*Pol24*	*Koncová krytka KOPOS pre lištu 100x40*	*ks*	*6,000*	*3,92*	*23,52*
32	*M*	*Pol26*	*Kryt odbočný žľabu KOPOS 100X40 T-diel*	*ks*	*6,000*	*4,90*	*29,40*
33	*M*	*Pol27*	*Spotrebný elektroinštalačný materiál univerzál*	*ks*	*1,000*	*196,00*	*196,00*
34	K	210902172.S	Solárny kábel jednožilový Energyflex 6mm s príslušenstvom alebo ekvivalent Špeciálny jednožilový kábel, UV odolný je určený pre pripojenie solárnych panelov k istiacim prvkom, regulátorom a pod., bez halogénu, odolný voči vznieteniu UV a ozónu, vodeodolný	m	500,000	2,00	1 000,00
35	*M*	*Pol28*	*Solárny kábel jednožilový 6mm*	*ks*	*500,000*	*1,47*	*735,00*
36	*M*	*Pol29*	*MC4 koncovka Stäubli pár*	*ks*	*8,000*	*3,92*	*31,36*
37	*M*	*Pol72*	*Modulárny vypínač AC ETI SV 363 3p 63A*	*ks*	*1,000*	*21,56*	*21,56*
38	*M*	*Pol30*	*Kábel CGSG H07RN-F 5x16mm2 Gumený kábel 450/750 V, určený pre ťažké mechanické namáhanie v suchom, vlhkom aj mokrom prostredí.*	*ks*	*10,000*	*4,41*	*44,10*
39	*M*	*Pol31*	*Kábel CYA 6 H07V-K zeleno-žltý*	*m*	*80,000*	*1,57*	*125,60*
40	*M*	*Pol32*	*Kábel CYA 16 H07V-K zeleno-žltý*	*m*	*30,000*	*2,94*	*88,20*
41	*M*	*Pol34*	*Kábel Solarix CAT5E FTP lanko PVC*	*ks*	*100,000*	*0,69*	*69,00*
42	*M*	*Pol35*	*Uzemňovacia podložka*	*ks*	*60,000*	*0,49*	*29,40*
43	*M*	*Pol36*	*DEHN 540250 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A*	*ks*	*10,000*	*0,49*	*4,90*
44	*M*	*Pol49*	*Lišta KOPOS LHD 40X40 HC 40x40mm PVC biela 1m*	*ks*	*10,000*	*4,90*	*49,00*
45	*M*	*Pol50*	*Plastová hadica ICTANUV 25 čierna*	*m*	*50,000*	*1,27*	*63,50*
46	*M*	*Pol51*	*Príchytka Clipfix-UV 25 čierna*	*ks*	*50,000*	*0,34*	*17,00*
47	*M*	*Pol52*	*Plastová hadica ICTANUV 32 čierna*	*ks*	*50,000*	*2,06*	*103,00*
48	*M*	*Pol53*	*Príchytka Clipfix-UV 32 čierna*	*m*	*50,000*	*0,39*	*19,50*
49	*M*	*Pol54*	*Lepidlo a tmel Sikaflex 11 FC Purform čierny 300 ml*	*ks*	*1,000*	*11,76*	*11,76*
50	*M*	*Pol74*	*Komplexný monitoring spotreby budovy + možnosť obmedzovania prebytkov*	*kpl*	*1,000*	*490,00*	*490,00*
51	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín -konzultačná činnosť, komunikácia s distribútorom elektrickej energie a investorom, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	450,00	450,00
52	K	HZS000113.S.5	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín -zapojenie a preskúšanie fotovoltiky	kpl	1,000	450,00	450,00
53	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízna skúška FVZ	kpl.	1,000	600,00	600,00
54	K	Pol75	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	kpl.	1,000	380,00	380,00
55	K	Pol76	Doprava	kpl.	1,000	440,00	440,00
	D	M	Práce a dodávky M				139,60
	D	21-M	Elektromontáže				139,60
56	*M*	*341610023000.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x16 mm2*	*m*	*10,000*	*12,38*	*123,80*
57	K	210881195.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x16	m	10,000	1,58	15,80

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.09 - Elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie

Časť:

F1.09.1 - Elektroinštalácie

Miesto:	Obec Lukov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	Obec Lukov, Lukov 60, 086 05	Projektant:	Ing. Peter Žarnovský
Zhotoviteľ:	neznámy	Spracovateľ:	Ing. Martin Kolcun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**144 424,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 518,81
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 518,81
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	100,000	15,75	1 575,00
2	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	950,000	3,99	3 790,50
3	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	1 450,000	0,24	348,00
4	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	1 450,000	0,30	435,00
5	K	971038141	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	m	40,000	1,67	66,80
6	K	971038591	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.nad 150 mm, -1,50000t	m2	3,000	57,76	173,28
7	K	973022361.S	Stavebné vysprávky	hod	60,000	65,55	3 933,00
8	K	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	1 500,000	5,47	8 205,00
9	K	974049122	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	720,000	7,51	5 407,20
10	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	11,000	31,39	345,29
11	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	11,000	9,85	108,35
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,000	16,25	178,75
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,000	0,48	5,28
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,000	14,16	155,76
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,000	1,60	17,60
16	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	11,000	209,00	2 299,00
17	K	999001001	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	475,00	475,00
	D	M	Práce a dodávky M				113 391,54
	D	21-M	Elektromontáže				112 893,42
18	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	2 220,000	1,37	3 041,40
19	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*2 220,000*	*0,96*	*2 131,20*
20	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	10,000	2,71	27,10
21	*M*	*345410002500*	*Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS*	*ks*	*10,000*	*0,86*	*8,60*
22	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	5,92	59,20
23	*M*	*345410002600*	*Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS*	*ks*	*10,000*	*2,19*	*21,90*
24	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	238,000	1,04	247,52
25	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40,000	1,53	61,20
26	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,74	82,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210100015.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 pre vonkajšie práce	ks	5,000	4,50	22,50
28	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	45,000	6,85	308,25
29	*M*	*345350002300*	*Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB*	*ks*	*45,000*	*1,43*	*64,35*
30	*M*	*345310000700*	*Ovládač TANGO s krytom kolísky 3558A-A91342 BW radenie 1So,1S, ABB*	*ks*	*45,000*	*5,41*	*243,45*
31	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	28,000	6,80	190,40
32	*M*	*345330003000*	*Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB*	*ks*	*28,000*	*6,71*	*187,88*
33	*M*	*345350001700*	*Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1*	*ks*	*28,000*	*0,58*	*16,24*
34	*M*	*345350002300*	*Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB*	*ks*	*28,000*	*1,43*	*40,04*
35	K	210110005.S	Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	15,000	7,24	108,60
36	*M*	*345330003001*	*Prístroj prepínača 3558-A07340 radenie 7, ABB*	*ks*	*15,000*	*9,54*	*143,10*
37	*M*	*345350002302*	*Rámček TANGO 1-násobný 3907A-B10 B biely, ABB*	*ks*	*15,000*	*1,43*	*21,45*
38	K	210110023.S.1	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,55	8,55
39	*M*	*345350002300.1*	*Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB*	*ks*	*1,000*	*1,43*	*1,43*
40	*M*	*345330002300.1*	*Prepínač TANGO s krytom kolísky 3558A-A05340 BW radenie 5, ABB*	*ks*	*1,000*	*5,23*	*5,23*
41	K	210110031.S	Spínač otočný, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	9,37	37,48
42	*M*	*345330001100.S*	*Spínač otočný, fázový stmievač*	*ks*	*4,000*	*7,04*	*28,16*
43	*M*	*345350001702*	*Kryt spínača TANGO 3558C*	*ks*	*4,000*	*0,58*	*2,32*
44	*M*	*345350002302*	*Rámček TANGO 1-násobný 3907A-B10 B biely, ABB*	*ks*	*4,000*	*1,43*	*5,72*
45	K	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	4,000	8,32	33,28
46	*M*	*345320003610.S*	*Sporáková prípojka 400V/20A nástenná, biela*	*ks*	*4,000*	*26,64*	*106,56*
47	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	218,000	6,36	1 386,48
48	*M*	*374510001500*	*Zásuvka komplet set Schuko s clonkou, biela, LOGUS 90*	*ks*	*218,000*	*3,85*	*839,30*
49	K	210111006.S	Zásuvkový box Zásuvková rozvodnica ROS 11/x-21, 16A+32A/400V/5P + 4x230V, s možnosťou istenia, IP54	ks	2,000	64,62	129,24
50	*M*	*357140000100 vl.6*	*Zásuvkový box Zásuvková rozvodnica ROS 11/x-21, 16A+32A/400V/5P + 4x230V, s možnosťou istenia, IP54*	*ks*	*2,000*	*156,75*	*313,50*
51	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	52,71	158,13
52	*M*	*357140000100 vl.1*	*Rozvádzač nástenný oceľoplechový HR s elektrovýzbrojou podľa schémy zapojenia*	*ks*	*1,000*	*3 600,00*	*3 600,00*
53	*M*	*357140000100 vl.2*	*Rozvádzač nástenný oceľoplechový R2 s elektrovýzbrojou podľa schémy zapojenia*	*ks*	*1,000*	*2 800,00*	*2 800,00*
54	*M*	*357140000100 vl.3*	*Rozvádzač nástenný oceľoplechový R3 s elektrovýzbrojou podľa schémy zapojenia*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*
55	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla, stropného - nástenného	ks	257,000	8,00	2 056,00
56	*M*	*Pol 1*	*SV1: Nástenné svetlo na povrchovú montáž vyrobené z hliníka, antracit, podobné RAL 7024, uhol vyžaroavania 55st.,svetelný tok priamy/nepriamy, UGR <19, max. 500 mA IP65, 19,5W, 2700/3000K 1800/1950lm, CR>90*	*ks*	*6,000*	*274,55*	*1 647,30*
57	*M*	*Pol 2*	*SV2: Stropné svetlo na povrchovú montáž, vyrobené z hliníka, antracitové, podobné RAL 7024, uhol vyžaroavania 55st., UGR<22, zap/vypnutie, IP65, 11W, 2700/3000K 860/920lm*	*ks*	*4,000*	*228,00*	*912,00*
58	*M*	*Pol 3*	*SV3: Nástenné svetlo na povrchovú montáž,vyrobené z hliníka, antracitové, podobné RAL 7024, uhol vyžaroavania 55st., UGR<22, max. 500mA, IP65, 11W, 2700/3000K 900/970lm*	*ks*	*1,000*	*227,05*	*227,05*
59	*M*	*Pol 4*	*SV4: BLKH COMP RC SN V 9W ML 83040 WT, CCT v 3000K a 4000K, (Power Select - PS) na driveru Stupeň krytí: IP65 Odolnost proti nárazu: IK10 Světelný tok: až 840 lm, 9 W / 7 W / 5 W , 840 lm / 690 lm / 500 lm, 93 lm/W / 98 lm/W / 100 lm/W, s pohybovým senzor*	*ks*	*17,000*	*93,10*	*1 582,70*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	*M*	*Pol 5*	*SV5, SV6: MOUNTED CEILING LUMINAIRE biela, podobná RAL 9003, polykarbonátový kryt lúč 115°, s konvertorom, max. 250 mA, stmievateľnosť: senzor, s detektorom pohybu a reguláciou denného svetla, IP54 18W 3000/4000K 2150/2250lm*	*ks*	*8,000*	*94,05*	*752,40*
61	*M*	*Pol 6*	*SV7: ZAPUSTENÉ SVETLO vyrobené z hliníka, biele, podobné RAL 9016, dekor Faset. plastový reflektor biely matný, opálový difúzor lúč Široký lúč (BS),UGR<25, s konvertorom, max. 200 mA, nestmievateľné, s detek pohybu, IP54//IP20, 7,5W 1180lm, 3000K, 157lm/W*	*ks*	*39,000*	*212,80*	*8 299,20*
62	*M*	*Pol 7*	*SV8: ZAPUSTENÉ SVETLO vyrobené z hliníka, biele, podobné RAL 9016, dekor Fasetovaný plastový reflektor biely matný, opálový difúzor lúč Široký lúč (BS), svetelný výkon priamy, s konvertorom, max. 300 mA, nestmievateľné, IP54/IP20, 11W 1580lm 3000K 144Lm/W*	*ks*	*12,000*	*108,30*	*1 299,60*
63	*M*	*Pol 8*	*SV9: vyrobené z hliníka, biele, podobné RAL 9016, dekor Fasetovaný plastový reflektor biely matný, lúč 60°, svetelný tok priamy, UGR <16, s konvertorom, max. 300 mA,nestmievateľné, , IP54/IP20, 11,5W 1520lm, 3000K, CRI >90 132Lm/W*	*ks*	*29,000*	*147,25*	*4 270,25*
64	*M*	*Pol 9*	*SV10: POVRCHOVO MONTOVANÉ SVETLO vyrobené z hliníka, biele, podobné RAL 9016, dekor Fasetovaný plastový reflektor biely matný, opálový difúzor lúč Široký lúč (BS), UGR <25, s konvertorom, max. 200 mA, nestmievatelné, 7,5W 1180lm, 3000K, 157lm/W*	*ks*	*18,000*	*241,30*	*4 343,40*
65	*M*	*Pol 10*	*SV11: Mirror Lights, biele, 3000K 1400lm 20W IP44*	*ks*	*7,000*	*109,25*	*764,75*
66	*M*	*Pol 11*	*SV12: PL PROT 600 P 36W 840 PS, (Power Select - PS) na driveru a až 5040 lm, až 140 lm/W, 36 W / 31 W / 26 W / 22 W, 5040 lm / 4340 lm / 3640 lm / 3080 lm, 4000K, IP54/IP20, montážne klipy do SDK*	*ks*	*7,000*	*195,70*	*1 369,90*
67	*M*	*Pol 12*	*SV13: Round 1x LED Wide Flood 55° - 9,2W CRI 98 3000K 783lm 93,2Lm/W Constant Current IP54 Wide Flood 500mA, stmievateľné DALI, UGR <13, L80B10 100.000 h, biela farba*	*ks*	*39,000*	*93,10*	*3 630,90*
68	*M*	*Pol 13*	*DALI20W predradnik pure svietidlo sizes: SxPxh: 52x120x22*	*ks*	*39,000*	*56,05*	*2 185,95*
69	*M*	*Pol 14*	*SV14: ZÁVESNÉ SVETLO z hliníka, čierne, podobné RAL 9005, opálový silikónový difúzor, uhol vyžarovania 114°, tok priamy/nepriamy, s konvertorom, stmievateľnosť: DALI, adaptér/stropná základňa biela, záves 3000 mm, IP20 stropná základňa, 102W 5970lm*	*ks*	*8,000*	*1 662,50*	*13 300,00*
70	*M*	*Pol 15*	*SV15: NÁSTENNÉ SVETLO na povrchovú montáž vyrobené z hliníka, IP44, 13,5W 845/905lm, 2700/3000K prepínač, čierne*	*ks*	*6,000*	*160,55*	*963,30*
71	*M*	*Pol 16*	*SV16: Líniové zapustené svietidlo biele, mikroprizmatický kryt, UGR19, CCT – nastaviteľná farba svetla 3000/4000/5000K 3800lm (40W) CRI90, nastaviteľný výkon 20/30/40W, 95Lm/W*	*ks*	*33,000*	*149,00*	*4 917,00*
72	*M*	*Pol 17*	*SV17: vyrobené z hliníka, biele, podobné RAL 9016, dekor Fasetovaný plastový reflektor s vysokým leskom, lúč 24°, priamy sv. tok, UGR <16, s konvertorom, max. 300 mA, nestmievateľné, 11,5W 1640lm, 3000K, CRI >90, 143Lm/W*	*ks*	*3,000*	*274,55*	*823,65*
73	*M*	*Pol 18*	*Núdzové osvetlenie: EM EXIT E 0.7W 30M 3H EM/AC AT*	*ks*	*16,000*	*30,40*	*486,40*
74	*M*	*Pol 19*	*Núdzové osvetlenie: EM EXIT PICTO LEFT RIGHT*	*ks*	*6,000*	*2,38*	*14,28*
75	*M*	*Pol 20*	*Núdzové osvetlenie: EM EXIT PICTO UP*	*ks*	*1,000*	*2,38*	*2,38*
76	*M*	*Pol 21*	*Núdzové osvetlenie: EM EXIT PICTO DOWN*	*ks*	*9,000*	*2,38*	*21,42*
77	*M*	*Pol 22*	*Núdzové osvetlenie: EM EXIT PICTO BLANK*	*ks*	*12,000*	*12,35*	*148,20*
78	*M*	*Pol 23*	*Zadné schodisko:BLKH COMP RC EL SN V 11WML 83040 WT, so senzorom pohybu a núdzovým modulom 3H 3W/300lm*	*ks*	*3,000*	*256,50*	*769,50*
79	K	210203040.S	Montáž stropného/nástenného LED svietidla	ks	257,000	21,00	5 397,00
80	K	210252005	Foto - videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	146,69	146,69
81	K	220511030.S	Zväzkový držiak kabeláže grip s príslušenstvom	m	300,000	3,59	1 077,00
82	*M*	*341230001800.V*	*Zväzkový držiak kabeláže grip s príslušenstvom*	*m*	*300,000*	*1,14*	*342,00*
83	K	210800517.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	350,000	0,64	224,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	*M*	*341110012100.S*	*Vodič medený H07V-U 2,5 mm2*	*m*	*350,000*	*0,41*	*143,50*
85	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	400,000	0,88	352,00
86	*M*	*341110011400*	*Kábel medený H07V-U 6 mm2*	*m*	*400,000*	*0,77*	*308,00*
87	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000	0,98	98,00
88	*M*	*341110011600*	*Kábel medený H07V-U 16 mm2*	*m*	*100,000*	*2,11*	*211,00*
89	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	120,000	1,48	177,60
90	*M*	*341310009400.S*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2*	*m*	*120,000*	*3,83*	*459,60*
91	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	2 960,000	1,30	3 848,00
92	*M*	*341610014400.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5 mm2 RE*	*m*	*2 960,000*	*1,45*	*4 292,00*
93	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	3 860,000	1,15	4 439,00
94	*M*	*341610014300.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x1,5 mm2 RE*	*m*	*3 080,000*	*0,97*	*2 987,60*
95	*M*	*341610013700.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-O 3x1,5 mm2 RE*	*m*	*780,000*	*0,73*	*569,40*
96	K	210881192.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x4	m	100,000	0,93	93,00
97	*M*	*341610022700.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x4 mm2*	*m*	*100,000*	*4,05*	*405,00*
98	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 5x6	m	280,000	2,30	644,00
99	*M*	*341610017100.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x6 mm2*	*m*	*280,000*	*6,23*	*1 744,40*
100	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	380,000	1,48	562,40
101	*M*	*341610016900.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x1,5 mm2*	*m*	*380,000*	*2,32*	*881,60*
102	K	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	40,000	1,48	59,20
103	*M*	*341610022600.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5*	*m*	*40,000*	*2,33*	*93,20*
104	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x35	m	60,000	3,52	211,20
105	*M*	*341610023101.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x35 mm2*	*m*	*60,000*	*47,70*	*2 862,00*
106	K	210881195.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x16	m	120,000	1,59	190,80
107	*M*	*341610023000.S*	*Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x16 mm2*	*m*	*120,000*	*12,01*	*1 441,20*
108	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 5x10	m	50,000	2,76	138,00
109	*M*	*341610017200.S*	*Kábel medený bezhalogenový1-CHKE-R-J 5x10 mm2*	*m*	*50,000*	*10,34*	*517,00*
110	K	PM	Podružný materiál	%	421,530	2,85	1 201,36
111	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	269,880	2,85	769,16
112	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	317,000	6,10	1 933,70
113	*M*	*3410300439*	*Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA*	*ks*	*317,000*	*0,96*	*304,32*
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				498,12
114	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov - interiér, strop	ks	7,000	20,33	142,31
115	*M*	*404610002800.S*	*Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia*	*ks*	*7,000*	*50,83*	*355,81*
	D	OST	Ostatné				3 514,00
116	K	HZS001111	Demontáž jestvujúcich zariadení - elektroinštalačné práce	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
117	K	HZS001112	Asistencia ostatným profesiam	kpl.	1,000	237,50	237,50
118	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	kpl	1,000	237,50	237,50
119	K	HZS001114	Ostatné elektroinštalačné práce	hod.	10,000	11,40	114,00
120	K	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	475,00	475,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.09 - Elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie

Časť:

F1.09.2 - Bleskozvod

Miesto:	Obec Lukov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	Obec Lukov, Lukov 60, 086 05	Projektant:	Ing. Peter Žarnovský
Zhotoviteľ:	neznámy	Spracovateľ:	Ing. Martin Kolcun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 213,73**
	D	D1	Elektromontáže - bleskozvod				1 564,81
	D	D2	3.1. Hlavná technológia s prílušenstvom				1 387,84
1	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20 m	hod	16,000	86,74	1 387,84
	D	D6	5.5 Bleskozvod				176,97
2	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000	3,86	57,90
3	K	965081812	Búranie dlažieb kamenných, cementových, terasových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm - 0,06500t	m2	15,000	5,63	84,45
4	K	210050822	Výstražná tabuľka	ks	6,000	1,12	6,72
5	*M*	*480699*	*Vystražná tab.: "Počas búrky je zakázané zdržiavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti 3m"*	*ks*	*6,000*	*1,14*	*6,84*
6	K	210220099	Ocharana proti korózii náterom	ks	6,000	0,95	5,70
7	*M*	*2841288490*	*Gumoasfalt*	*kg*	*1,000*	*15,36*	*15,36*
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 417,72
	D	1	Zemné práce				419,70
8	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,000	27,98	419,70
	D	5	Komunikácie				539,55
9	K	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	15,000	35,97	539,55
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				458,47
10	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	72,000	3,44	247,68
11	K	979081115	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km	ks	1,000	115,79	115,79
12	K	999001001	Vyznačenie trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	95,00	95,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				930,18
13	K	460202144.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	88,000	6,90	607,20
14	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	88,000	2,76	242,88
15	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	30,000	2,67	80,10
	D	M	Práce a dodávky M				6 111,02
	D	21-M	Elektromontáže				5 583,50
16	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	100,000	5,52	552,00
17	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*100,000*	*2,36*	*236,00*
18	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	40,000	1,88	75,20
19	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*25,000*	*2,17*	*54,25*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	210222204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20, pre vonkajšie práce	ks	7,000	9,23	64,61
21	*M*	*354410022700.S*	*Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a*	*ks*	*7,000*	*16,93*	*118,51*
22	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	7,000	7,73	54,11
23	*M*	*354410024700.S*	*Držiak zachytávacej tyče FeZn - podstavec*	*ks*	*7,000*	*54,25*	*379,75*
24	K	210222230.S	Ochranná strieška FeZn, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,09	21,63
25	*M*	*354410024900.S*	*Strieška FeZn ochranná horná označenie OS*	*ks*	*7,000*	*2,38*	*16,66*
26	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	15,000	3,69	55,35
27	*M*	*354410002500.S*	*Svorka FeZn krížová označenie SK*	*ks*	*15,000*	*1,16*	*17,40*
28	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	120,000	1,88	225,60
29	*M*	*354410003400*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*120,000*	*0,63*	*75,60*
30	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,69	16,14
31	*M*	*354410004200*	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	*ks*	*6,000*	*1,44*	*8,64*
32	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,69	16,14
33	*M*	*354410004300*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*6,000*	*1,72*	*10,32*
34	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	1,88	26,32
35	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	4,24	25,44
36	*M*	*354410000900*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*14,000*	*1,35*	*18,90*
37	K	210220442.S	Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	8,000	3,69	29,52
38	*M*	*354410000600.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*8,000*	*1,06*	*8,48*
39	K	210220664.S	Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej tyči paralelná SJ 3F	ks	7,000	3,69	25,83
40	*M*	*354410001900.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 s podložkou*	*ks*	*7,000*	*2,12*	*14,84*
41	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	150,000	2,87	430,50
42	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*20,400*	*6,92*	*141,17*
43	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	80,000	18,55	1 484,00
44	*M*	*345710036550.S*	*Príchytka obojstranná 3636 z pozinkovanej ocele pre ohybné kovové elektroinštal. rúrky D 36 mm*	*ks*	*160,000*	*0,86*	*137,60*
45	*M*	*345710009300*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32*	*m*	*80,000*	*1,63*	*130,40*
46	*M*	*354410064400.S*	*Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC*	*kg*	*16,000*	*11,48*	*183,68*
47	K	210222050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	6,000	1,15	6,90
48	*M*	*354410064800*	*Štítok orientačný na zvody 1-6*	*ks*	*6,000*	*0,76*	*4,56*
49	K	210222101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV15, pre vonkajšie práce	ks	130,000	1,62	210,60
50	*M*	*354410067100.S*	*Držiak strešný bleskozvodu PV15*	*ks*	*130,000*	*3,25*	*422,50*
51	K	210190151.S	Montáž krabíc alebo skríň s prístrojmi do váhy 5 kg	ks	6,000	9,32	55,92
52	*M*	*345410008000*	*Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VOI KB, hĺbka 120-300 mm, KOPOS*	*ks*	*6,000*	*29,31*	*175,86*
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,640	0,95	23,41
54	K	PM	Podružný materiál	%	10,230	2,85	29,16
	D	95-M	Revízie				527,52
55	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	6,000	56,17	337,02
56	K	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	150,000	1,27	190,50
	D	OST	Ostatné				190,00
57	K	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie / bleskozvodu	hod	10,000	19,00	190,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.09 - Elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie

Časť:

F1.09.3 - Datové rozvody

Miesto:	Obec Lukov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	Obec Lukov, Lukov 60, 086 05	Projektant:	Ing. Peter Žarnovský
Zhotoviteľ:	neznámy	Spracovateľ:	Ing. Martin Kolcun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 659,21**
	D	D3	Súvisiace práce				2 753,32
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	4,500	15,75	70,88
2	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	360,000	0,24	86,40
3	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	100,000	0,30	30,00
4	K	973022361.S	Stavebné vysprávky	hod	15,000	65,55	983,25
5	K	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	150,000	5,47	820,50
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	16,25	4,88
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,300	0,48	0,14
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	14,16	4,25
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,300	1,60	0,48
10	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,300	209,00	62,70
11	K	999001001	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	142,50	142,50
12	K	Pol2	Premeranie úseku metalického kábla TP, merací protokol	ks	28,000	4,28	119,84
13	K	Pol3	Projekt skutočného zhotovenia	ks	1,000	427,50	427,50
	D	D8	Štruktúrovaná káleláž				14 558,62
	D	D10	Dátové zásuvky				1 205,96
14	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	14,000	6,03	84,42
15	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	14,000	6,81	95,34
16	*M*	*374590000800*	*Krycí rámček 1-násobný, biely*	*ks*	*14,000*	*33,12*	*463,68*
17	*M*	*374590000801*	*Zásuvka dátová Valena 774233 2xRJ45 FTP 6 biela*	*ks*	*14,000*	*33,12*	*463,68*
18	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	14,000	6,10	85,40
19	*M*	*3410300439*	*Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA*	*ks*	*14,000*	*0,96*	*13,44*
	D	D11	Aktívne prvky				2 754,22
20	K	220732112.vl	Montáž a nastavenie switch 24-portový	ks	2,000	95,00	190,00
21	K	220501302.S	Switch manažovateľný 24-portový s PoE napájaním alebo ekvivalent 24xGLAN, 4xSFP, 24 portov 1000Base-T, 24x injektory 802.3at, výkon až 440W, 4x SFP porty 100/1000Base-X (zdieľané s 25-28), web/SNMPv3/telnet/konzola	ks	2,000	500,56	1 001,12
22	K	220732110.vl	Montáž a nastavenie WiFi systém	ks	2,000	95,00	190,00
23	K	220501311.S	WiFi systém cAP XL ac, stropné AP, AC1200, L4 alebo ekvivalent cAP XL ac je dual band AP s modulačnými rýchlosťami 300 Mbps (2.4GHz) a 866 Mbps (5GHz). Navrhnutý bol tak, aby maximálne splynul s miestom inštalácie. CAP ac podporuje 802.11a/b/g/n/ac a môže	ks	2,000	406,70	813,40
24	K	22073211.vl	Montáž a nastavenie Router	ks	1,000	114,00	114,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	220501311.S.1	Router do 19" racku min. 16-portovýalebo ekvivalent Výkonné rackmount zariadenie s ARM 64bit architektúrouCPU 1700 MHz, 4 jadrá, 4GB RAM, 128MB NANDRedundantné napájanie - 2 Hot-Swap zdrojeAktívne chladenie vďaka 2 ventilátoromRozhranie: (16) GLAN, (2) SF	ks	1,000	445,70	445,70
	D	D13	Štruktúrovaná kabeláž (ŠK) - kabeláž				9 096,58
26	K	000000000.S	Pomocný montážny materiál	ks	1,000	190,00	190,00
27	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	150,000	1,37	205,50
28	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*150,000*	*0,96*	*144,00*
29	K	220511030.S	Kábel Cat.6 FTP LSOH Drôt (bal. 500m)	m	1 680,000	3,59	6 031,20
30	*M*	*341230001800.S*	*Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2*	*m*	*1 680,000*	*1,24*	*2 083,20*
31	K	220300654.S	Meranie optickej kabeláže	ks	1,000	4,68	4,68
32	K	220511030.S.1.1	Optický kábel - patchcord pre prepojenie switchov	m	100,000	3,39	339,00
33	K	220511030.S.2	Optický prevodník SFP	ks	2,000	49,50	99,00
	D	D9	Dátový rack			0	1 501,86
34	K	220512032.S.1	RACK 19", 22U, otvárateľné oká	ks	2,000	51,38	102,76
35	*M*	*383150021001.S*	*RACK 19, 22U*	*ks*	*2,000*	*289,35*	*578,70*
36	K	220111431.S	Konektorovanie prip. bodu patch panel	ks	28,000	6,80	190,40
37	K	220512108.S	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	30,37	60,74
38	*M*	*383150021000.S*	*Patch panel kompaktný HD 24xRJ45/u, Cat.6*	*ks*	*2,000*	*42,35*	*84,70*
39	K	220512105.S	Napájací panel 8x 230V, 1U, 19", M6, 3m	ks	2,000	27,45	54,90
40	*M*	*383150021002.S*	*Napájací panel 8x 230V, 1U*	*ks*	*2,000*	*70,85*	*141,70*
41	K	220512110.S	Vyväzovací panel 19", 1U, otvárateľné oká	ks	4,000	5,84	23,36
42	K	220512110.S.1	Vyväzovací háčik, 40x40 mm	ks	8,000	7,69	61,52
43	K	220512122.S	Dátový prepojovací kábel RJ45 Cat.6A FTP PVC Lanko, dĺžka 0,5m, farba: sivá	ks	28,000	5,45	152,60
44	K	220512122.S.1	Dátový prepojovací kábel RJ45 Cat.6A FTP PVC Lanko, dĺžka 1m, farba: sivá	ks	6,000	5,74	34,44
45	K	220512122.S.2	Dátový prepojovací kábel RJ45 Cat.6A FTP PVC Lanko, dĺžka 3m, farba: sivá	ks	2,000	8,02	16,04
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				549,08
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				549,08
46	K	971038141.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	14,000	1,67	23,38
47	K	974049122	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	70,000	7,51	525,70
	D	M	Práce a dodávky M				1 351,69
	D	21-M	Elektromontáže				1 351,69
48	K	210252005	Foto - videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	146,69	146,69
49	K	220511030.S.1	Zväzkový držiak kabeláže grip s príslušenstvom	m	200,000	3,46	692,00
50	*M*	*341230001800.V*	*Zväzkový držiak kabeláže grip s príslušenstvom*	*m*	*200,000*	*1,14*	*228,00*
51	K	PM	Podružný materiál	kpl	1,000	142,50	142,50
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	142,50	142,50
	D	OST	Ostatné				446,50
53	K	HZS001112	Asistencia ostatným profesiam	kpl.	1,000	161,50	161,50
54	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	10,000	28,50	285,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.09 - Elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie

Časť:

F1.09.4 - SO.04 Prechod pre chodcov - osvetlenie

Miesto:	Obec Lukov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	Obec Lukov, Lukov 60, 086 05	Projektant:	Ing. Peter Žarnovský
Zhotoviteľ:	Neznámy	Spracovateľ:	Ing. Martin KOLCUN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 273,14**
	D	D1	Elektrická prípojka				5 942,67
1	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	50,000	2,54	127,00
2	*M*	*345710009500*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50*	*m*	*50,000*	*2,88*	*144,00*
3	K	210010061.S	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6013, uložená pevne	m	3,000	2,20	6,60
4	*M*	*345710002600.S*	*Rúrka oceľová závitová 6013 s vysokou mechanickou odolnosťou, obvodovo lakovaná, D 20,4 mm*	*m*	*3,000*	*6,14*	*18,42*
5	K	210050721.S	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2	ks	4,000	9,26	37,04
6	*M*	*354310004500.S*	*Svorka prúdová rozoberateľná Cu/Al, d 16-20 mm*	*ks*	*4,000*	*17,58*	*70,32*
7	K	210100013.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce	ks	8,000	2,74	21,92
8	K	210115038.S	Obmedzovač prepäťia pre NN LVA	ks	3,000	12,45	37,35
9	*M*	*354310037300.S*	*Obmedzovač LVA-440B-HLK IZ. svorka 16-120 SL9.22, združená svorka SL19,4 , SL16.24, dišt. spona SO79.1.*	*ks*	*3,000*	*52,74*	*158,22*
10	K	210120103.S	Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V	ks	1,000	2,48	2,48
11	*M*	*345210001700.S*	*Poistka nožová PNA2 16A gG*	*ks*	*1,000*	*20,48*	*20,48*
12	K	210193055.S	Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ - zapojenie	ks	1,000	29,15	29,15
13	*M*	*357110014700.S*	*Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden odberateľ*	*ks*	*1,000*	*68,09*	*68,09*
14	K	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	2,000	25,39	50,78
15	*M*	*348370004830.S*	*Základový rošt pre stožiare z oceľovej prútovej výstuže*	*ks*	*2,000*	*54,05*	*108,10*
16	K	210193055.v	Technológia bezpečného priechodu pre chodcov inštalácia a montáž značky č.325	ks	2,000	25,94	51,88
17	*M*	*357110014701.v*	*Dopravná značka Priechod pre chodcov č.325 - pozinkovaný plech 750mm x 1000mm, symbol 750mm x 750mm,*	*ks*	*2,000*	*760,00*	*1 520,00*
18	K	210201771.S	Zapojenie uličného LED svietidla IP65	ks	2,000	11,92	23,84
19	K	210201810.S	Montáž svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	21,71	43,42
20	*M*	*348370001602.S*	*LED svietidlo pre prechod pre chodcov H=6m*	*ks*	*2,000*	*289,93*	*579,86*
21	K	210201854.S	Montáž stožiara oceľového so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	2,000	81,07	162,14
22	*M*	*348370002510.S*	*Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov zinkovaný,nadzemnej výšky 6 m, stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov*	*ks*	*2,000*	*390,64*	*781,28*
23	*M*	*286130038600.S*	*Rúra D 300/315 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 m*	*m*	*1,000*	*104,49*	*104,49*
24	K	210201854.V	Montáž výložníka V1T-OP-30-114 D=114, A=3 H=6,4m	ks	2,000	66,91	133,82
25	*M*	*348370002510.v*	*Výložník V1T-OP-30-114 D=114 A=3 H=6,4m zinkovaný*	*ks*	*2,000*	*152,38*	*304,76*
26	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	2,000	20,31	40,62
27	*M*	*345290000300.S*	*Hlavica poistková 2304-00 E14*	*ks*	*2,000*	*0,48*	*0,96*
28	*M*	*348370004900.S*	*Stožiarová svorkovnica NTB-1*	*ks*	*2,000*	*31,40*	*62,80*
29	K	210252271.S	Montáž pásky nerezovej bandimex	ks	1,000	23,03	23,03
30	*M*	*311870009800.S*	*Bandimex páska*	*ks*	*1,000*	*12,05*	*12,05*
31	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,62	18,60
32	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-j 3x1,5 mm2*	*m*	*30,000*	*0,68*	*20,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210901111.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 V 4x16 pre vonkajšie práce	m	60,000	1,10	66,00
34	*M*	*341110028800.S*	*Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2*	*m*	*60,000*	*2,13*	*127,80*
35	K	460490012.S	Fólia červená, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	50,000	0,72	36,00
36	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*50,000*	*0,16*	*8,00*
37	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 16 m	hod	8,000	86,74	693,92
38	K	960051001.S	Vytýčenie trasy káblového vedenia, hranice pozemku	100 m	1,000	173,85	173,85
39	K	960101013.S	Podrobné vytýčenie objektov a technologických zariadení stavby - ostatné líniové stavby	bod	2,000	26,60	53,20

D M Práce a dodávky M — 3 078,56

D 21-M Elektromontáže — 688,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	70,000	5,52	386,40
41	*M*	*354410058800*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*70,000*	*2,36*	*165,20*
42	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,600	1,49	2,38
43	*M*	*245620002100.S*	*Náter gumoasfaltový, 1-zložkový*	*kg*	*1,000*	*1,78*	*1,78*
44	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000	1,66	16,60
45	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*6,000*	*2,17*	*13,02*
46	K	210220442.S	Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	4,000	3,69	14,76
47	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*4,000*	*1,35*	*5,40*
48	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	2,000	2,58	5,16
49	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*2,000*	*0,82*	*1,64*
50	*M*	*Pol 10*	*Inštalačná páska a spony BANDIMEX - stredná 9,5-19x0,75mm, 50m*	*ks*	*1,000*	*76,00*	*76,00*

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach — 2 390,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,000	119,13	357,39
52	*M*	*589310003300.S*	*Betón STN EN 206-1-C 16/20 z cementu portlandského*	*m3*	*3,000*	*101,53*	*304,59*
53	K	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	2,000	72,86	145,72
54	K	460050005.S	Štartovacia Jama pre prepich, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	2,000	72,86	145,72
55	K	460202144.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	70,000	6,90	483,00
56	K	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pevné steny	m	5,000	14,72	73,60
57	K	460420354.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami na šírku 60 cm	m	70,000	4,33	303,10
58	*M*	*581530002300.S*	*Piesok kremičitý, frakcia 0,8-1,2 mm, balenie 1200 kg*	*t*	*3,500*	*88,32*	*309,12*
59	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	70,000	2,76	193,20
60	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000	2,67	66,75
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,450	0,95	8,03

D HZS 8. Ostatné — 1 251,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	190,00	190,00
63	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	142,50	142,50
64	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín -nepredvídané a nevyšpecifikované v rozpočte	hod	8,000	18,72	149,76
65	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín -konzultačná činnosť, komunikácia s distribútorom elektrickej energie a investorom	hod	5,000	25,75	128,75
66	K	HZS000113.S.4	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín -zapojenie a preskúšanie	hod	10,000	24,65	246,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	HZS000114.S.2	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízna skúška elektroinštalácie	hod	16,000	24,65	394,40

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.10 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

F1.10.1 - ASR Búracie práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**111 977,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				107 302,62
	D	1	Zemné práce				8 897,17
1	K	131211101.S	HĺBenie jám v hornine tr.3 - ručným náradím	m3	57,266	79,20	4 535,47
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	19,070	15,85	302,26
3	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	15,633	56,44	882,33
4	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	57,266	5,99	343,02
5	K	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	343,596	5,45	1 872,60
6	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	57,266	5,61	321,26
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,266	10,34	592,13
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	57,266	0,84	48,10
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				98 405,45
9	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách - búracie práce	m2	713,560	0,74	528,03
10	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	107,580	5,98	643,33
11	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	72,398	36,37	2 633,12
12	K	962032631.S	Búranie komínového muriva z tehál pálených, šamotových alebo vápennopieskových nad strechou, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,594 t	m3	10,270	47,65	489,37
13	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t	m2	2,640	10,20	26,93
14	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,683	107,66	73,53
15	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien a podest monolitických, -0,39200t	m2	17,180	57,67	990,77
16	K	964011221.R	Vybúranie prekladov, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	ks	1,000	18,13	18,13
17	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	25,282	105,57	2 669,02
18	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	35,164	105,56	3 711,91
19	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	440,610	7,78	3 427,95
20	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	440,610	3,56	1 568,57
21	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	10,184	56,95	579,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových, keramických, ostatných, -0,06500t	m2	651,030	5,17	3 365,83
23	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	40,740	16,91	688,91
24	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	17,348	9,28	160,99
25	K	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	1,185	33,44	39,63
26	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	1,000	8,00	8,00
27	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,180	119,18	21,45
28	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,050	69,99	73,49
29	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	10,447	81,31	849,45
30	K	971036009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	140,000	0,99	138,60
31	K	971036015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	100,000	1,39	139,00
32	K	971036018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	100,000	1,77	177,00
33	K	973031325.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	22,000	10,61	233,42
34	K	975043111.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	13,500	21,00	283,50
35	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	17,700	10,03	177,53
36	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	876,947	4,12	3 613,02
37	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	134,460	5,48	736,84
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	502,205	14,34	7 201,62
39	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 004,410	10,04	10 084,28
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	502,205	16,67	8 371,76
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 541,895	0,48	4 580,11
42	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	502,205	14,46	7 261,88
43	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 008,820	1,62	3 254,29
44	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	502,205	52,25	26 240,21
45	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	32,000	104,50	3 344,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 375,16
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 168,80
46	K	762522800.R	Demontáž konš. pódia, vr. nášľapnej vrstvy, roštu a doplnkov	m2	19,960	9,22	184,03
47	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm - 3.NP, -0,03000 t	m2	210,420	4,68	984,77
	D	795	Lokálne kúrenie				206,36
48	K	795121800.R	Demontáž plynových gamatiek a piecky na tuhé palivo, vr. pridružených prác s odpojením	ks	11,000	18,76	206,36
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 300,00
49	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	86,000	22,00	1 892,00
50	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáž ZTI zariaďovacích predmetov	hod	64,000	22,00	1 408,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.10 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

F1.10.2 - ASR Navrhované práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**484 909,17**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				143 591,63
	D	1	Zemné práce				4 840,53
1	K	131211101.S	HĺBenie jám v hornine tr.3 - ručným náradím	m3	13,634	79,20	1 079,81
2	K	132211101.S	HĺBenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím	m3	3,153	101,77	320,88
3	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	16,787	129,89	2 180,46
4	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4	m3	16,787	16,49	276,82
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,787	4,91	82,42
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	285,379	0,49	139,84
7	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	16,787	5,61	94,18
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,787	10,34	173,58
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,787	0,84	14,10
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	25,181	19,00	478,44
	D	2	Zakladanie				2 216,18
11	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,910	134,21	390,55
12	K	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	13,616	134,08	1 825,63
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				18 708,46
13	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	1,546	386,59	597,67
14	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	3,324	365,66	1 215,45
15	K	311100000.R	Požiarne prestupy, komplet D+M	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
16	K	311272043.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm	m3	10,238	229,00	2 344,50
17	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,351	1 184,18	1 599,83
18	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	23,68	94,72
19	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,204	1 990,00	2 395,96
20	K	331270821.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 25/30	m3	0,199	219,94	43,77
21	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 - pätky oc. prievlakov	m3	0,683	145,46	99,35
22	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	4,130	29,98	123,82
23	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	4,130	4,83	19,95
24	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,018	2 036,14	36,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	340238257.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 440 mm	m2	0,613	104,66	64,16
26	K	340239257.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 440 mm	m2	11,675	102,52	1 196,92
27	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	79,154	44,00	3 482,78
28	K	342948100.R	Ukončenie muriva hr. nad 100 mm ku konštrukciám cementovou zálievkou SIKAGROUT-312 (alebo alt.)	m	34,095	25,48	868,74
29	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	39,550	3,14	124,19
	D	4	Vodorovné konštrukcie				517,57
30	K	411388531.S	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m3	0,390	457,25	178,33
31	K	413232221.S	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	22,000	15,42	339,24
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				89 478,04
32	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	160,417	2,34	375,38
33	K	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných, vápennocementových omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	34,850	14,20	494,87
34	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	163,650	3,21	525,32
35	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	59,506	25,90	1 541,21
36	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 051,437	2,60	2 733,74
37	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá)	m2	1 051,437	15,40	16 192,13
38	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná)	m2	820,798	10,40	8 536,30
39	K	612481010.R	Príslušenstvo vnút. omietok za priebežnú omietkovú lištu (omietnik)	m2	1 051,437	2,76	2 901,97
40	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 051,437	9,62	10 114,82
41	K	625254014.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	m2	62,530	54,00	3 376,62
42	K	625255090.R	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií hr. dosky z polyiso tuhej peny 140 mm (PIR), vr. spádovej dosky a hydroizolácií	m2	6,130	120,92	741,24
43	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	26,003	153,41	3 989,12
44	K	631319100.R	Ochrana a ošetrovanie mazanín, betónových podláh, čerstvého betónu	m2	173,350	3,85	667,40
45	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	26,003	15,89	413,19
46	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	26,003	4,85	126,11
47	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,650	1 615,86	1 050,31
48	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	38,509	74,60	2 872,77
49	K	632200230.S	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče	m2	6,130	53,31	326,79
50	*M*	*592460009800.S*	*Dlažba gressová, mrazuvzdorná*	*m2*	*6,253*	*39,90*	*249,49*
51	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	280,840	44,00	12 356,96
52	K	632452224.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 75 mm	m2	213,148	48,00	10 231,10
53	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	219,000	14,40	3 153,60
54	K	632452654.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 15 mm	m2	191,400	34,00	6 507,60
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 954,99
55	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	787,870	5,72	4 506,62
56	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	787,870	6,04	4 758,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	959941132	Chemická kotva, s vyvŕtaním otvoru, HILTI HIT-HY 200-R V3 (alebo alt.)	ks	212,000	7,97	1 689,64
	D	99	Presun hmôt HSV				16 875,86
58	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	342,379	49,29	16 875,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				341 317,54
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 531,91
59	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	184,916	0,78	144,23
60	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,055*	*2 550,33*	*140,27*
61	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	184,916	5,97	1 103,95
62	*M*	*628310001200.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou*	*m2*	*212,653*	*6,56*	*1 395,00*
63	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	277,999	3,02	839,56
64	*M*	*245610000400.S*	*Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)*	*kg*	*305,799*	*5,20*	*1 590,15*
65	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*111,200*	*1,62*	*180,14*
66	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,933	2,57	138,61
	D	713	Izolácie tepelné				7 017,15
67	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	191,400	1,30	248,82
68	*M*	*631440021700.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 20 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy*	*m2*	*195,228*	*7,88*	*1 538,40*
69	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	258,798	1,40	362,32
70	*M*	*283720002800.S*	*Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*263,974*	*3,84*	*1 013,66*
71	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	173,350	2,84	492,31
72	*M*	*283720001100.S*	*Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*322,198*	*9,41*	*3 031,88*
73	*M*	*283720008800.S*	*Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*31,436*	*7,56*	*237,66*
74	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	69,250	1,33	92,10
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				791,82
75	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	9,000	5,72	51,48
76	*M*	*449170000900.S*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg*	*ks*	*6,000*	*94,42*	*566,52*
77	*M*	*449170000920.S*	*Prenosný hasiaci prístroj vodný 9 kg*	*ks*	*3,000*	*56,08*	*168,24*
78	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,862	0,71	5,58
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				8 290,14
79	K	725190000.S	Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej	ks	2,000	6,15	12,30
80	*M*	*554950000100.S*	*Pisoárová deliaca stena, plastová, biela*	*ks*	*2,000*	*426,91*	*853,82*
81	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	30,555	92,32	2 820,84
82	*M*	*607930001505.S*	*Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri, vr. dverí a doplnkov*	*m2*	*32,083*	*142,73*	*4 579,21*
83	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,661	0,29	23,97
	D	762	Konštrukcie tesárske				20 472,56
84	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	241,210	0,76	183,32
85	K	762810043.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm - 2x	m2	12,260	18,97	232,57
86	K	762810046.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm - 2x	m2	382,800	28,00	10 718,40
87	K	762810151.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových dvojvrstvových skrutkovaných na zraz hr. dosky 8+8 mm	m2	7,360	44,75	329,36
88	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	547,740	3,51	1 922,57
89	*M*	*605120002900*	*Rezivo - stropné trámy*	*m3*	*9,109*	*380,00*	*3 461,42*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	*M*	*605470000300*	*Rezivo - stropné trámy GL24h*	*m3*	*2,581*	*1 045,00*	*2 697,15*
91	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	11,690	4,66	54,48
92	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	204,040	4,28	873,29
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				81 264,02
93	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	8,680	63,24	548,92
94	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	24,638	53,01	1 306,06
95	K	763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	60,808	44,31	2 694,40
96	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	441,995	43,00	19 005,79
97	K	763160003.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD a krokvových závesoch, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	258,198	42,00	10 844,32
98	K	763170012.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 0,26 m2	ks	1,000	17,62	17,62
99	*M*	*590160003900*	*Dvierka revízne šxl 800x1000 mm, do stien, protipožiarne*	*ks*	*1,000*	*198,00*	*198,00*
100	K	763710000.R	Montáž obvodových stien a vikiera v podkroví, vr. tep. izolácie	m2	125,319	137,55	17 237,63
101	K	763720000.R	Montáž vnútorných stien v podkroví	m2	253,639	102,31	25 949,81
102	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	808,754	4,28	3 461,47
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				120 870,84
103	K	767162000.R	Zábradlie exterierové, interierové, balkonové, oceľové, vr. kotvenia, povrch. úpravy a doplnkov, viď PD, D+M	m	76,240	215,00	16 391,60
104	K	767995100.R	Oceľový stĺp na 1.NP, vr. kotvenia, povrch. úpravy a doplnkov, viď PD, D+M	kg	576,818	10,00	5 768,18
105	K	767995110.R	Oceľové kliny a podložky, vr. osadenia a doplnkov, viď PD, D+M	kg	863,000	4,80	4 142,40
106	K	767995115.R	Oc. trámový strop nad 2.NP, vr. kotvenia, povrch. úpravy, kotevných dielcov a doplnkov, viď PD, D+M	kg	12 440,000	7,50	93 300,00
107	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 208,250	1,05	1 268,66
	D	771	Podlahy z dlaždíc				44 564,26
108	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	510,330	29,00	14 799,57
109	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*530,743*	*39,00*	*20 698,98*
110	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	510,330	1,52	775,70
111	K	771991131.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 2 mm	m2	510,330	11,00	5 613,63
112	K	771991252.S	Príplatok za škárovanie	m2	510,330	2,03	1 035,97
113	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	442,160	3,71	1 640,41
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				19 068,71
114	K	775536225.S	Montáž podláh drevených, lepením	m2	188,180	28,00	5 269,04
115	*M*	*611980002110.S*	*Drevené parkety*	*m2*	*191,944*	*69,00*	*13 244,14*
116	K	775599110.S	Ostatné práce, pastovanie strojné	m2	188,180	1,94	365,07
117	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	190,455	1,00	190,46
	D	776	Podlahy povlakové				1 539,07
118	K	776572410.S	Lepenie textilných podláh	m2	30,820	10,68	329,16
119	*M*	*697410000700.S*	*Koberec záťažový*	*m2*	*32,361*	*26,26*	*849,80*
120	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	30,820	1,52	46,85
121	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	30,820	6,91	212,97
122	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	15,410	6,18	95,23
123	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,340	0,33	5,06
	D	781	Obklady				20 481,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	277,999	29,00	8 061,97
125	*M*	*597640001600.S*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*289,119*	*38,00*	*10 986,52*
126	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	277,999	1,59	442,02
127	K	781991132.S	Príplatok za škárovanie	m2	277,999	2,03	564,34
128	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	204,138	2,09	426,65
	D	783	Nátery				4 987,67
129	K	783894612.S	Náter sadrokartónových stropov 2x	m2	700,193	4,05	2 835,78
130	K	783894622.S	Náter sadrokartónových stien 2x	m2	680,979	3,16	2 151,89
	D	784	Maľby				6 437,89
131	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	855,648	1,43	1 223,58
132	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	855,648	0,17	145,46
133	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	948,287	1,33	1 261,22
134	K	784441210.S	Maľby dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	855,648	4,45	3 807,63

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.12 - Zelené opatrenia, napr. zelené vegetačné strechy, prvky na zachytávanie dažďovej vody, atď.

Miesto:	Lukov	Dátum:	25.08.2026
Objednávateľ:	Obec Lukov	Projektant:	prof. Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, PhD.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rastislav Fijko, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 862,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 116,56
	D	1	Zemné práce				18 464,13
1	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0.13800t	m2	40,000	3,48	139,20
2	K	113208214.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu kovového šírky 300 mm, -0,12300t	m	6,000	5,81	34,86
3	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 - PN1	m3	45,000	11,90	535,50
4	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 - PN1	m3	45,000	2,38	107,10
5	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	95,544	82,77	7 908,18
6	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	95,544	19,53	1 865,97
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	8,300	1,95	16,19
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - PN+lôžko	m3	64,660	10,34	668,58
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,660	0,84	54,31
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,660	35,15	2 272,80
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (pôvodná zemina)	m3	62,101	4,77	296,22
12	*M*	*103640000200.S*	*Zemina pre terénne úpravy - zásypová*	*t*	*88,340*	21,90	*1 934,65*
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,439	23,51	786,15
14	*M*	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*53,502*	18,15	*971,06*
15	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - obsyp PN1 vrátane podkladu	m3	14,023	31,72	444,81
16	*M*	*583310003200.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-32 mm*	*t*	*22,437*	19,10	*428,55*
	D	2	Zakladanie				246,78
17	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - podklad pod PN1	m3	1,300	130,37	169,48
18	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - obbetónovanie Ž1	m3	0,600	128,84	77,30
	D	4	Vodorovné konštrukcie				457,36
19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,369	71,81	457,36
	D	8	Rúrové vedenie				11 646,81
20	K	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 125	m	12,200	8,18	99,80
21	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	22,410	16,36	366,63
22	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	8,300	11,38	94,45
23	K	871355524.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 200	m	51,110	18,99	970,58
24	K	871374450.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 300	m	4,560	44,28	201,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	871375530.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 300	m	4,560	48,00	218,88
26	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	14,000	5,11	71,54
27	*M*	*286510003800.S*	*Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*14,000*	2,40	*33,60*
28	*M*	*286510013600.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	11,56	*11,56*
29	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	6,11	18,33
30	*M*	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*3,000*	9,15	*27,45*
31	K	877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	ks	2,000	6,11	12,22
32	*M*	*286510008200*	*Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN*	*ks*	*2,000*	6,85	*13,70*
33	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	22,410	2,00	44,82
34	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	52,760	2,52	132,96
35	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	4,560	3,15	14,36
36	K	894101111.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti do 4 t	ks	1,000	84,28	84,28
37	*M*	*594340000300.S*	*Akumulačná nádrž, dxv 2700x1600 mm, objem nádrže 6 m3, železobetónová*	*ks*	*1,000*	3 000,00	*3 000,00*
38	*M*	*273110032100.S*	*Tesnenie gumové TM DN 200, d 282 mm*	*ks*	*3,000*	5,73	*17,19*
39	*M*	*273110032300.S*	*Tesnenie gumové TM DN 300, d 398 mm*	*ks*	*1,000*	8,65	*8,65*
40	*M*	*592250004400.S*	*Betónový studničný poklop dvojdielny, priemer 600 mm, hrúbka 80 mm*	*ks*	*1,000*	43,93	*43,93*
41	*M*	*592240009000.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630*	*ks*	*3,000*	100,85	*302,55*
42	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	68,91	344,55
43	*M*	*286710035900.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 400 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm*	*ks*	*10,000*	26,76	*267,60*
44	*M*	*286610036300.S*	*Šachtové dno prietočné DN 200x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP*	*ks*	*5,000*	383,67	*1 918,35*
45	*M*	*286610045100.S*	*Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP*	*ks*	*2,000*	500,84	*1 001,68*
46	*M*	*552410002300.S*	*Poklop liatinový D400 priemer 600 mm*	*ks*	*5,000*	352,74	*1 763,70*
47	*M*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000*	*ks*	*5,000*	94,63	*473,15*
48	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	79,620	1,11	88,38
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 344,08
49	K	935114693.S	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	1,000	40,85	40,85
50	*M*	*592270008000*	*Kalový kôš k vpustu NW 200, sklolaminát biely, k zachytávaniu nečistôt, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*1,000*	47,63	*47,63*
51	*M*	*592270008000.S*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*1,000*	47,98	*47,98*
52	*M*	*592270017400.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*1,000*	43,02	*43,02*
53	*M*	*592270037100*	*Vpust BGZ-S SV G NW 200, lxšxv 500x326x740 mm, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*1,000*	268,77	*268,77*
54	K	935114695.S	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm	ks	1,000	63,72	63,72
55	*M*	*592270008800.S*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*1,000*	52,73	*52,73*
56	*M*	*592270019500*	*Liatinový rošt NW 400, lxšxhr 500x447x25, plný, triedy D400, (4 x bez spojovacieho materiálu)*	*ks*	*2,000*	385,80	*771,60*
57	*M*	*592270037200.S*	*Vpust betónový bodový, spodný diel lxšxv 550x500x450 mm s presuvkou DN 200, pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 300/400 mm*	*ks*	*1,000*	136,82	*136,82*
58	*M*	*11725791600*	*Napojenie vpúste na kanalizačnú šachtu alt. REHAU AWADOCK Classic s guľovým kĺbom DN200, typ A, hrúbka steny L=61-85 mm*	*ks*	*1,000*	142,50	*142,50*
59	K	979083113.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m	t	56,021	4,53	253,78
60	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	56,021	0,51	28,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	981512114.S	Demolácia konštrukcií objektov vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu, -2,41000t	m3	20,590	313,07	6 446,11
	D	99	Presun hmôt HSV				7 957,40
62	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	191,100	41,64	7 957,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				746,31
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				746,31
63	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125/160	ks	5,000	14,19	70,95
64	*M*	*286630056150.S*	*Lapač strešných naplavenín HL600 plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 125/160, pohľadové diely z liatiny*	*ks*	*5,000*	124,32	*621,60*
65	*M*	*286520011130.S*	*Redukcia PVC-U pre rúry DN 125/DN 160*	*ks*	*5,000*	10,46	*52,30*
66	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	33,22	1,46

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.13 - Debarierizačné opatrenia

Časť:

F1.13.1 - SO.01 ASR Navrhované práce

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**219 688,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				54 749,13
	D	1	Zemné práce				11 376,04
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	269,500	8,59	2 315,01
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	89,744	1,17	105,00
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	215,600	2,01	433,36
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,900	4,91	264,65
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	916,300	0,49	448,99
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	485,100	10,34	5 015,93
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	269,500	0,84	226,38
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	80,850	19,00	1 536,15
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	215,600	4,78	1 030,57
	D	2	Zakladanie				12 551,96
10	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	7,226	135,96	982,45
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	14,822	22,26	329,94
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	14,822	6,94	102,86
13	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,578	1 912,04	1 105,16
14	K	273362500.R	Montáž kotviacich dielcov	ks	21,000	12,45	261,45
15	*M*	*58958000000.R*	*Kotviaci dielec, M1, M2, M3, viď PD*	*ks*	*21,000*	*32,37*	*679,77*
16	K	274271241.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm	m3	10,350	212,00	2 194,20
17	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,673	1 181,76	795,32
18	K	274313311.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10 - podkl. betón	m3	5,149	108,84	560,42
19	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	15,448	134,45	2 076,98
20	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie	m2	51,492	22,51	1 159,08
21	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie	m2	51,492	7,05	363,02
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,019	1 905,11	1 941,31
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				16 975,09
23	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	25,481	149,00	3 796,67
24	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	203,842	29,00	5 911,42
25	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	203,842	7,37	1 502,32
26	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	2,982	1 933,16	5 764,68
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 152,37
27	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,367	189,00	447,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,237	2 042,00	483,95
29	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,730	44,00	120,12
30	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,730	8,38	22,88
31	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,688	23,54	63,28
32	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,688	5,50	14,78
	D	5	Komunikácie				2 616,72
33	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,525	6,94	177,14
34	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-64 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	40,283	9,54	384,30
35	K	582137110.R	Kryt cementobetónový v sklone, vystužený, vr. debnenia a oddebnenia - rampa	m2	14,758	66,00	974,03
36	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,525	24,00	612,60
37	*M*	*592460007600.S*	*Dlažba betónová zámková*	*m2*	*26,036*	*18,00*	*468,65*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				163,89
38	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	3,655	44,84	163,89
	D	99	Presun hmôt HSV				9 913,06
39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	201,117	49,29	9 913,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				125 939,01
	D	713	Izolácie tepelné				103,70
40	K	713170050.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS podláh položením voľne	m2	3,655	1,42	5,19
41	*M*	*283750002200.S*	*Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*3,728*	*26,06*	*97,15*
42	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,023	1,33	1,36
	D	766	Konštrukcie stolárske				6 230,95
43	K	766416142.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obkladovými z dosiek	m2	101,040	15,00	1 515,60
44	*M*	*591510001100.S*	*Cementotriesková doska hr. 12 mm*	*m2*	*212,184*	*22,00*	*4 668,05*
45	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,239	0,76	47,30
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				118 241,16
46	K	767411103.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	170,621	38,00	6 483,60
47	*M*	*553250000700.S*	*Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový oceľový plášť, hr. jadra 200 mm*	*m2*	*170,621*	*64,00*	*10 919,74*
48	K	767995108.R	Oc. konštrukcia schodiskovej veže, vr. kotvenia, povrch. úpravy a doplnkov, viď PD, D+M	kg	13 279,600	7,50	99 597,00
49	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 181,730	1,05	1 240,82
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 363,20
50	K	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	18,413	29,00	533,98
51	*M*	*597740003935.S*	*Dlaždice keramické, gresové*	*m2*	*19,518*	*39,90*	*778,77*
52	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,598	3,71	50,45
	D	M	Práce a dodávky M				39 000,00
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				39 000,00
53	K	330030050.R	Výťah osobný, vr. doplnkov, viď PD, D+M	ks	1,000	39 000,00	39 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre kultúru a správu v obci Lukov

Objekt:

F1.13 - Debarierizačné opatrenia

Časť:

F1.13.2 - SO.04 Spevnené plochy

Miesto: Dátum: 25.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**61 371,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 206,67
	D	1	Zemné práce				14 069,21
1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	200,700	8,03	1 611,62
2	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	200,700	1,48	297,04
3	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	12,500	26,12	326,50
4	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3-osadenie DZ	m3	1,200	67,79	81,35
5	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,200	9,17	11,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	201,900	4,91	991,33
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 432,300	0,49	1 681,83
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	201,900	2,42	488,60
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	201,900	0,84	169,60
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	302,850	19,00	5 754,15
11	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,200	46,65	1 455,48
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	486,100	0,52	252,77
13	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	486,100	1,43	695,12
14	K	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach	m2	104,100	1,86	193,63
15	*M*	*5833749700*	*Štrkopiesok preddrvený 0-32 n*	*m3*	*3,331*	*17,77*	*59,19*
	D	2	Zakladanie				123,35
16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - DZ	m3	0,150	56,86	8,53
17	K	275321111	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 8/10 - Dz	m3	1,050	109,35	114,82
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				103,20
18	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním - DZ	ks	6,000	17,20	103,20
	D	5	Komunikácie				35 023,01
19	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	104,100	4,61	479,90
20	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, fr. 8-16mm	m2	258,000	6,57	1 695,06
21	K	564831112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, fr.0-32mm	m2	382,000	7,14	2 727,48
22	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 0-63mm	m2	104,100	9,41	979,58
23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	258,000	12,28	3 168,24
24	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	479,300	18,25	8 747,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	124,000	14,72	1 825,28
26	K	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	2,200	144,14	317,11
27	K	573111115	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	221,300	3,51	776,76
28	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	479,300	17,43	8 354,20
29	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	104,100	10,25	1 067,03
30	*M*	*592460013500*	*Dlažba betónová zatrávňovacia, sivá*	*m2*	*105,141*	*16,00*	*1 682,26*
31	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,300	22,00	72,60
32	*M*	*592460006800*	*Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená - výstupky*	*m2*	*3,366*	*32,27*	*108,62*
33	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,500	22,00	11,00
34	*M*	*592460006900*	*Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená*	*m2*	*0,505*	*32,27*	*16,30*
35	K	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	124,000	24,00	2 976,00
36	*M*	*592460010100*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá*	*m2*	*1,020*	*18,00*	*18,36*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 977,03
37	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt	ks	7,000	26,28	183,96
38	*M*	*404410178936*	*Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*22,50*	*22,50*
39	*M*	*404410033900.S*	*Regulačná značka č. 201 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 1250 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*23,38*	*23,38*
40	*M*	*404410037210*	*Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*19,86*	*19,86*
41	*M*	*404410037194*	*Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*19,86*	*19,86*
42	*M*	*404410037196*	*Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*19,86*	*19,86*
43	*M*	*404410175624*	*Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,000*	*31,50*	*63,00*
44	*M*	*4041354300*	*Stojan pre značku*	*Kus*	*7,000*	*49,94*	*349,58*
45	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	13,500	8,83	119,21
46	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	36,500	13,88	506,62
47	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	36,500	13,88	506,62
48	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	13,500	0,39	5,27
49	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	36,500	2,97	108,41
50	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	268,000	15,91	4 263,88
51	*M*	*592170002100*	*Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*235,330*	*5,04*	*1 186,06*
52	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*35,350*	*9,48*	*335,12*
53	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 mm	m	16,000	4,10	65,60
54	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	221,300	0,39	86,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	221,300	0,06	13,28
56	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	65,000	1,21	78,65
	D	99	Presun hmôt HSV				3 910,87
57	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 570,632	2,49	3 910,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				164,56
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				164,56
58	K	767914810.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	34,000	4,84	164,56