Z M L U V A O D I E L O č. 1/2026

uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a násl. v znení neskorších zmien a doplnkov

predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ: Obec Lukov**

Sídlo:	Lukov 60, 086 05 Lukov
Splnomocnený zástupca:	Ing. Jana Jankivová
IČO:	00322342
DIČ:	2020623286
Tel.:	054/4766206
E-mail:	obeclukov@gmail.com
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	SK02 0200 0000 0016 6742 8456

(ďalej len „kupujúci") **(ďalej len „objednávateľ")**

a

1.2 **Zhotoviteľ:** **Sportto, s.r.o.**

Sídlo:	Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov
Zastúpený:	Ing. Jozef Lukáč – konateľ spoločnosti
Zapísaný v:	OS Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 48925/P
IČO:	56645368
DIČ:	2122374353
IČ DPH:	SK2122374353
bankové spojenie:	ČSOB banska a.s.
číslo účtu:	SK86 7500 0000 0040 3464 5307
Tel.:	+421 918 204 331
E-mail:	info@sportto.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmluve a za týchto podmienok:

Článok II. - Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyhotoví pre objednávateľa dielo „Úprava vonkajšieho priestranstva pri OcÚ Lukov" v zmysle predloženej súťažnej ponuky a za dodržania podmienok prevedeného verejného obstarávania. Podrobný rozpočet tvorí prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2. Miesto realizácie: Obec Lukov, 086 05 Lukov
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytne zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.
4. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním zmluvných činností. Realizácia a odovzdanie predmetu zmluvy objednávateľovi sa bude vykonávať v súlade s platnými technickými normám.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne, materiálové, časové a iné podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

Článok III. - Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že započne, vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa článku II. Tejto zmluvy v termíne do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
2. Ak zhotoviteľ nedokončí dohodnutý rozsah prác v dohodnutom čase, objednávateľ má právo na uplatnenie sankcii.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcie.

Článok IV. - Cena diela

1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako **cena pevná bez možnosti jej dodatočných úprav**, na základe výsledkov verejného obstarávania, projektovej dokumentácie a výkazu výmer vo výške:

Cena diela bez DPH:	15 140,08 €
DPH v sadzbe 23% a v sume:	3 482,22 €
Cena diela vrátane DPH je:	18 622,30 €

2. Uvedená cena sa môže upravovať len v prípade objednávateľom vyvolaných zmien, ktoré budú mať dopad na cenu diela, alebo v prípade administratívnych opatrení štátu (DPH, a pod.)
3. V cene diela sú obsiahnuté aj všetky náklady s vyhotovením diela.

Článok V. – Platobné podmienky

1. Predmet zákazky bude financovaný z požadovanej dotácie (MIRRI SR - Podpora najmenej rozvinutých okresov) a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
2. Po prevzatá diela objednávateľom zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru v zmysle platných právnych predpisov.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúry.
4. Úhrada prebehne bezhotovostne so splatnosťou 30 dní.

Článok VI. - Povinnosti zmluvných strán, odovzdávanie a prevzatie prác

1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v potrebnom rozsahu zabezpečiť koordináciu stavebných prác a ich zmien v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/90 Zb. a nasl. a zachovanie poriadku na pracovisku. Na vlastné náklady bude odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii prác.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za prípadnú škodu, spôsobenú objednávateľovi svojou činnosťou, resp. v dôsledku vád diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Za škodu sa považujú aj náklady objednávateľa, ktoré musel vynaložiť na realizáciu stavby v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, tým že dielo má vady spôsobené zhotoviteľom.

5. Ak má Zhotoviteľ povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, je zodpovedný za to, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle ustanovení Zákona č. 343/2015 Z.z..
6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
   b) Riadiacim orgánom, Národným orgánom, Spoločným technickým sekretariátom a nimi poverené osoby,
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
   e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
   g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok VII. - Záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie k dohodnutému účelu. Zároveň zodpovedá za včasné odstránenie všetkých nedorobkov a závad zistených pri preberacom konaní.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
3. Záručná doba na kvalitu vykonaných prác sa stanovuje na 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
4. Záručné doby na použité materiály, vybavenia stavby a strojných zariadení sa spravujú rozsahom, v akom sú poskytované výrobcami. Záručné listy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli počas užívania diela nedodržiavaním podmienok užívania. Zhotoviteľ sa taktiež zbavuje zodpovednosti za vady, škody a čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov tejto zmluvy, ak boli spôsobené nepredvídateľnými udalosťami (vis major), najmä požiarom, povodňami, zemetrasením a inými prírodnými katastrofami alebo konfliktami a pod.

Článok VIII. - Riešenie sporov

1. Všetky spory a nezrovnalosti, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie diela budú zmluvné strany riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán, pri riešení sporov sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Ak by ani potom nedošlo k dohode príslušná zmluvná strana má právo obrátiť sa na príslušný súd. Rozhodnutia súdu sú záväzné pre obidve strany.

Článok IX. - Ostatné dohody

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.
2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnou obojstranne potvrdenou dohodou výslovne nazvanou „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa zmenou tejto zmluvy nepovažujú.
3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že došlo k dohode v celom rozsahu zmluvy a že nebola uzavretá za nevýhodných podmienok pre niektorú stranu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, ktoré majú rovnakú právoplatnosť, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Lukov dňa 09.01.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202511
Stavba: Úprava vonkajšieho priestranstva pri OcÚ Lukov

JKSO:
Miesto: Lukov

KS:
Dátum: 30.12.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

IČO: 56645368
IČ DPH: SK2122374353

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 140,08**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**15 140,08**	**3 482,22**
Cena s DPH	v	**EUR**	**18 622,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **teľ**

Dátum a podpis: a p

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202511

Stavba: **Úprava vonkajšieho priestranstva pri OcÚ Lukov**

Miesto: **Lukov** Dátum: 30.12.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**15 140,08**	**18 622,30**
202511	**Úprava vonkajšieho priestranstva pri OcÚ Lukov**	15 140,08	18 622,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Úprava vonkajšieho priestranstva pri OcÚ Lukov

JKSO:
Miesto: Lukov

KS:
Dátum: 30.12.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

IČO: 56645368
IČ DPH: SK2122374353

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 140,08**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	15 140,08	23,00%	3 482,22
Cena s DPH	**v EUR**		**18 622,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ ov

Dátum a podpis: im

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Úprava vonkajšieho priestranstva pri OcÚ Lukov

Miesto:	Lukov	Dátum:	30.12.2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 140,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 689,46
1 - Zemné práce	838,62
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	173,33
5 - Komunikácie	8 285,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	144,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 225,21
99 - Presun hmôt HSV	1 022,69
PSV - Práce a dodávky PSV	14,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14,20
M - Práce a dodávky M	1 436,42
21-M - Elektromontáže	1 388,12
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	32,18
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	16,12

ROZPOČET

Stavba:

Úprava vonkajšieho priestranstva pri OcÚ Lukov

Miesto: Lukov Dátum: 30.12.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 140,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 689,46
	D	1	Zemné práce				838,62
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,213	1,12	38,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,213	15,23	521,06
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	34,213	1,73	59,19
4	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	23,560	0,28	6,60
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,560	0,49	11,54
6	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	23,560	8,57	201,91
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				173,33
7	K	318271004.S	Zhotovenie oplotenia z betónových tvárnic hr. 190 mm s betónovou výplňou	m2	1,440	23,47	33,80
8	*M*	*592330003200.S*	*Plotová tvárnica normál, 396x190x148 mm, sivá*	*ks*	*24,235*	*4,91*	*118,99*
9	*M*	*592330003800.S*	*Plotová tvárnica betónová 1/4, 99x190x148 mm, sivá*	*ks*	*0,367*	*4,48*	*1,64*
10	*M*	*592330004400.S*	*Plotová tvárnica betónová 3/4, 297x190x148 mm, sivá*	*ks*	*1,102*	*4,77*	*5,26*
11	K	348941111.S	Osadzovanie rámového oplotenia, výška rámu do 1500 mm	m	1,250	10,91	13,64
	D	5	Komunikácie				8 285,12
12	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	136,850	6,08	832,05
13	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	136,850	11,02	1 508,09
14	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	136,850	22,45	3 072,28
15	*M*	*592460011700.S*	*Dlažba betónová ekologická odvodňovacia, rozmer 200x200x80 mm, prírodná*	*m2*	*139,587*	*20,58*	*2 872,70*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				144,49
16	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	3,168	14,25	45,14
17	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,168	31,36	99,35
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 225,21
18	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26,500	14,80	392,20
19	*M*	*592170003500.S*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,500*	*7,14*	*189,21*
20	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	6,000	33,35	200,10
21	*M*	*553560002400.S*	*Lavička parková s operadlom, liatinová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených dosiek*	*ks*	*6,000*	*405,00*	*2 430,00*
22	K	976011211.S	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej	ks	2,000	6,85	13,70
	D	99	Presun hmôt HSV				1 022,69
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,957	10,13	1 022,69
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				14,20
24	K	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	2,500	5,68	14,20
	D	M	Práce a dodávky M				1 436,42
	D	21-M	Elektromontáže				1 388,12
25	K	210140544.S	Svetelný erb obce - montáž	ks	1,000	11,08	11,08
26	*M*	*374360002150.R*	*Svetelný erb obce,voliteľné podsvietenie LED*	*ks*	*1,000*	*1 360,01*	*1 360,01*
27	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	7,500	0,67	5,03
28	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*7,500*	*1,60*	*12,00*
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				32,18
29	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	7,500	1,30	9,75
30	*M*	*341230000900.S*	*Kábel medený dátový UTP 4x2x0,6 mm2*	*m*	*7,500*	*1,77*	*13,28*
31	*M*	*341230001800.S*	*Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2*	*m*	*7,500*	*1,22*	*9,15*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				16,12
32	K	460200003.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	5,500	2,93	16,12